

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa chodnika w Jasieńcu						
1		Roboty rozbiórkowe.				
1	KNNR 6 0805-02 z. o.2.7. 9902- 01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	115,500		
d.1						
2	KNNR 6 0805-06 z. o.2.7. 9902- 01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	110,475		
d.1						
3	KNNR 6 0805-02 z. o.2.7. 9902- 01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	300,095		
d.1						
4	KNNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³	57,945		
d.1						
5	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej	m ²	23,000		
d.1						
Razem dział: Roboty rozbiórkowe.						
2		Krawężniki i obrzeża.				
6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	171,000		
d.2						
7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	56,200		
d.2						
8	KNNR 2-31 0402-03 z. o.2.13. 9902-01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	2,340		
d.2						
9	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	48,500		
d.2						
Razem dział: Krawężniki i obrzeża.						
3		Nawierzchnie jezdni i chodników				
10	KNNR 6 0101-03 z. o.2.7. 9902- 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	272,995		
d.3						
11	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo- wyład.	m ³	81,899		
d.3						
12	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV), dalsze2km Krotność = 2	m ³	81,899		
d.3						
13	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	300,095		
d.3						
14	KNNR 6 0104-04 z. o.2.7. 9902- 01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 0,75	m ²	300,095		
d.3						
15	KNNR 6 0105-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m ²	104,700		
d.3						
16	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe pielęgnowane piaskiem i wodą, grubość warstwy 15cm, pod nawierzchnie Krotność = 0,75	m ²	272,770		
d.3						
17	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, pod chodnik	m ²	104,700		
d.3						
18	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m ²	473,670		
d.3						
19	KNNR 6 1005-02 z. o.2.7. 9902- 01	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	10,400		
d.3						
20	KNNR 6 1005-07 z. o.2.7. 9902- 01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	10,400		
d.3						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.3	KNNR 6 0108-01 z. o.2.6. 9901- 01 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	t	0,780		
Razem dział: Naiwierzchnie jezdni i chodników						
4	Odwodnienie					
22 d.4	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,000		
23 d.4	KNR 2-18 0626-04	Kominy wiazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowych z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 80 cm	kpl.	1,000		
24 d.4	KNR 2-18 0614-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III	stud.	1,000		
25 d.4	KNR 2-28 0506-03	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm	m	2,000		
26 d.4	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m ³	9,000		
27 d.4	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m ²	96,000		
28 d.4	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²	96,000		
Razem dział: Odwodnienie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: