

| Lp. | Podst                     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                     | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 19  | KNR 2-15<br>d.1 0205-02   | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową<br>8                                                                                                                                      | m<br>m                           | 8.000        | 8.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 20  | KNR 2-15<br>d.1 0208-03   | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm<br>5                                                                                                                 | szt.<br>szt.                     | 5.000        | 5.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 21  | KNR 2-15<br>d.1 0205-04   | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową<br>10                                                                                                                                    | m<br>m                           | 10.000       | 10.000        |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 22  | KNR 2-15<br>d.1 0208-05   | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm<br>4                                                                                                                | szt.<br>szt.                     | 4.000        | 4.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 23  | KNNR 4<br>d.1 0218-01     | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm<br>3                                                                                                                                                                | szt.<br>szt.                     | 3.000        | 3.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 24  | KNNR 4<br>d.1 0211-01     | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych<br>3                                                                                                                             | szt.<br>szt.                     | 3.000        | 3.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 25  | KNR-W 4-01<br>d.1 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł<br>15                                                                                                                                      | m<br>m                           | 15.000       | 15.000        |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |
| 26  | KNR-W 4-01<br>d.1 0306-01 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian<br>1.607                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.607        | 1.607         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.607</b>  |
| 27  | KNR-W 4-01<br>d.1 0715-02 | Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -wyrównanie po skuciu glazury<br>(6.5+3.8)*2*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 41.200       | 41.200        |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41.200</b> |
| 28  | KNR 2-02<br>d.1 1106-01   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm-wyrównanie posadzki<br>24.70                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 24.700       | 24.700        |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.700</b> |
| 29  | KNR 2-02<br>d.1 1019-01   | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone<br>2.0*1.0                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.000        | 2.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 30  | KNR 0-12<br>d.1 0829-03   | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej<br>(6.5+3.8)*2*2.87                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 59.122       | 59.122        |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>59.122</b> |
| 31  | NNRNKB<br>d.1 202 0842-02 | (z. VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup><br>22.0                                                                                        | m<br>m                           | 22.000       | 22.000        |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b> |
| 32  | KNR 0-12<br>d.1 1118-03   | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą<br>6.5*3.80                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 24.700       | 24.700        |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.700</b> |
| 33  | KNR 0-35<br>d.1 0114-02   | Baterie umywalkowe, montowane stojące<br>5                                                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                     | 5.000        | 5.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 34  | KNR 0-35<br>d.1 0114-05   | Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie<br>2                                                                                                                 | szt.<br>szt.                     | 2.000        | 2.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 35  | KNR 2-15<br>d.1 0221-02   | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym<br>5                                                                                                                                                   | szt.<br>szt.                     | 5.000        | 5.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 36  | KNR 2-15<br>d.1 0224-03   | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'<br>4                                                                                                                             | kpl.<br>kpl.                     | 4.000        | 4.000         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |