

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	kalkulacja d.1 własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w w.c i przysznicu 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
38	KNR-0-31 d.1 0205-06	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach. 24.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.700	 24.700
				<b>RAZEM</b>	<b>24.700</b>
40	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.700	 24.700
				<b>RAZEM</b>	<b>24.700</b>
41	KNR-W 4-01 d.1 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu 2.824	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.824	 2.824
				<b>RAZEM</b>	<b>2.824</b>
42	KNR-W 4-01 d.1 0106-04	usunięcie z budynku gruzu 2.824	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.824	 2.824
				<b>RAZEM</b>	<b>2.824</b>
43	KNR-W 4-03 d.1 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	kalkulacja d.1 własna	wykonanie ścianek działowych-kabin wc i przysznicowych systemowych z HPL z profili aluminiowych (1.20*7+4.45+4.40)*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.950	 37.950
				<b>RAZEM</b>	<b>37.950</b>
<b>2 2</b>					
45	KNR-W 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
46	KNR-W 4-03 d.2 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	KNR-W 4-03 d.2 0202-01	Wymiana przewodów kabełkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 20	m m	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
48	KNR-W 4-03 d.2 0902-05	Wykonanie połączeń przewodów do 6 mm <sup>2</sup> w puszkach i odgałęźnikach n.f. i p.f. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
49	KNR-W 4-03 d.2 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR-W 5-08 d.2 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym 20	m m	 20.000	 20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
51	KNR-W 4-03 d.2 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle-kinkiety 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>