

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.5*2.0+3.0*2)*0.25	m ³		
			m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (6.50+3.8)*2*2.0	m ²		
			m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
5	KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.5*3.8	m ²		
			m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
6	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 5	kpl.		
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-02 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku-odpływy umywalk 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR-W 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 9	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 0-13 0131-02	Rurociągi o śr. 25 mm 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 0-31 0202-04	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 28 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000