

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-15 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	kalkulacja własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w w.c i przysznicu 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
40	KNR 0-31 0205-06	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach. 24.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.700</b>
42	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.700</b>
43	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu 2.824	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.824	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.824</b>
44	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu 2.824	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.824	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.824</b>
45	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
46	kalkulacja własna	wykonanie ścianek działowych-kabin wc i przysznicowych systemowych z HPL z profili aluminiowych (2.26+1.10+1.66+1.50+1.20*5)*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.544</b>
47	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49	KNR-W 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
50	KNR-W 4-03 0902-05	Wykonanie połączeń przewodów do 6 mm <sup>2</sup> w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
51	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
53	KNR-W 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle-kinkiety 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>