

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Korytarz					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią okien, drzwi, podłóg w pokojach	m ²		
d.1	1216-01	130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
2	KNR-W 4-01	Demontarz listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08 ana- logia	[25.0+2.0]*2	m	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	10504-06	25.0*2.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki. Rx2	m ²		
d.1	10501-04+ kalk.wl	25.0*2.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
d.1	10353-05	1.8*2.1	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	10353-04	0.9*2.1*5+0.8*2.1	szt.	11.130	
				RAZEM	11.130
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	10353-07	0.8*2.1+0.7*2.1*2	szt.	4.620	
				RAZEM	4.620
8	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	10331-02	[0.4*2+0.2]*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
9	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.1	10314-02	1.0*0.25*0.15*3	m ³	0.113	
				RAZEM	0.113
10	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	10314-04	1.0*3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	m		
d.1	10314-06	1.0*3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	10353-12	1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
13	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m-konglomerat	szt		
d.1	10135-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-01	Wyrównanie powierzchni ościeży w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	10341-06 ana- logia	2.1*20	m	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm	m		
d.1	10708-01	2.1*6+1.0*3	m	15.600	
				RAZEM	15.600
16	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
d.1	10708-02	2.1*2+1.0	m	5.200	
				RAZEM	5.200
17	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
d.1	10708-03	2.1*12+1.0*6	m	31.200	
				RAZEM	31.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.10709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
19	KNR-W 4-01 d.10709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
20	KNR-W 4-01 d.11208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [25.0+2.0]*2*1.5	m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
21	KNR-W 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 [25.0+2.0]*2*1.6+25.0*2.0	m ²	136.400	
				RAZEM	136.400
22	NNRNKB d.1202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25.0*2.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
23	NNRNKB d.1202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [25.0+2.0]*2*3.1	m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
24	KNR-W 2-02 d.11027-05 ana- logia	Drzwi wewnętrzne Porta Line 1.0*2.1*9	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
25	KNR-W 4-01 d.10707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 2.1*4*9+1.0*2*9	m	93.600	
				RAZEM	93.600
26	KNR-W 2-02 d.12011-04+ kalk.wl	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku. Rx3 25.0*2.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
27	KNR-W 2-02 d.12011-02+ kalk.wl	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku. Rx3 [25.0+2.0]*2*1.6	m ²	86.400	
				RAZEM	86.400
28	KNR-W 2-02 d.12011-05+ kalk.wl	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym. Rx3 2.1*0.15*2*9+1.0*0.15*9	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
29	KNR 0-23 d.12612-06 ana- logia	Wyrównanie ścian warstwą kleju [25.0+2.0]*2*1.5	m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
30	KNR 0-23 d.10933-01	Wyprawa ścian z tynków mozaikowych wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej [25.0+2.0]*2*1.5	m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
31	KNR 0-23 d.10933-02	Wyprawa ścian z tynków mozaikowych wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome [25.0+2.0]*2*1.5	m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
32	KNR-W 2-02 d.11510-03+ kalk.wl	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem. Rx3 136.4	m ²	136.400	
				RAZEM	136.400
33	KNR-W 2-02 d.11510-04+ kalk.wl	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie. Rx3 136.4	m ²	136.400	
				RAZEM	136.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 4-01 d.10405-04 ana- logia	Uzupełnienie szkieletu legarów z listew drewnianych 25.0*2.0	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
35	KNR-W 4-01 d.10403-02 ana- logia	Przybicie płyt OSB - podłoga dwie warstwy. Rx2 Krotność = 2 25.0*2.0	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
36	KNR-W 2-02 d.11123-02 ana- logia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany 10 cm -Tarket. Rx8 25.0*2.3	m ²		
			m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
37	KNR-W 2-02 d.11123-04+ kalk.wl	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. Rx4 25.0*2.0	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
38	KNR-W 2-02 d.11217-01 ana- logia	Listwy metalowe -połączenie posadzek zTarketem 9+2.4+2.0	m		
			m	13.400	
				RAZEM	13.400
39	KNR-W 4-03 d.11001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 8+25+22+30+20*3	m		
			m	145.000	
				RAZEM	145.000
40	KNR-W 4-03 d.11006-16	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze- bicia do 2 cegły - śr.rury do 25 mm 1	otw.		
			otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 5-08 d.10210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w goto- wych bruzdach na podłożu innym niż beton 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR-W 5-08 d.10210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w goto- wych bruzdach na podłożu innym niż beton 25.0*2+22.0+15.0*2+6.0*8	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
43	KNR-W 5-08 d.10210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w goto- wych bruzdach na podłożu innym niż beton 25.0*2+22.0+15.0*2+20*4	m		
			m	182.000	
				RAZEM	182.000
44	KNR-W 4-03 d.11012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 145	m		
			m	145.000	
				RAZEM	145.000
45	KNR-W 5-08 d.10301-20 ana- logia	Wykonanie ślepych otworów mechanicznie w cegle-pod puszki. Rx3 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
46	KNR-W 5-08 d.10302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo- tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 38	szt.		
			szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
47	KNR-W 4-01 d.10707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz ha- kach, wspornikach itp. 38	szt.		
			szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
48	KNR-W 4-03 d.10606-07	Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych 4x40 W 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR-W 5-08 d.10511-09+ kalk.wl	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo- szem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych. Rx4 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 5-08 d.10307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
51	KNR-W 4-03 d.10313-01	Wymiana drzwiczek wnekowych z kotwami o pow.do 0.5 m2 na cegle	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR-W 5-08 d.10407-03+ kalk.wł	Rozbudowa tablicy piętrowej	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-01 d.10821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
	0.4*2.1*3		m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
54	KNR-W 4-01 d.10821-09	Oczyszczenie i ułożenie płytek	m ²		
	0.4*2.1*3		m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
55	KNR-W 4-01 d.10821-05	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 układanych na kleju o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
	0.4*2.1*3		m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
56	KNR-W 4-01 d.11112-01+ kalk.wł	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o pow. do 2 m2-wymiana wkładów w drzwiach do winy- szkło bezpieczne,współczynnik 1,0. Rx5 0.82*0.9+0.82*0.95	m ²		
			m ²	1.517	
				RAZEM	1.517
57	KNR-W 4-01 d.10106-04 ana- logia	Usunięcie z piętra budynku gruzu	m ³		
	6.5		m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
58	KNR-W 4-01 d.10109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km	m ³		
	6.5		m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
59	KNR-W 4-01 d.10109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na ka- żdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
	6.5		m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
2 Klatki schodowe					
60	KNR-W 4-01 d.21208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[5.2+2.4]*2*3*1.5+[6.6+2.4]*2*2*1.5	m ²	122.400	
				RAZEM	122.400
61	KNR-W 4-01 d.20709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzch- ni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścia- nach	szt.		
		30+18	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
62	KNR-W 4-01 d.20709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzch- ni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stro- pach	szt.		
		28+18	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
63	KNR-W 4-01 d.21202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		[5.2+2.4]*2*3*1.2+[6.6+2.4]*2*2*1.2+2.4*5.2*3+2.4*6.6*2	m ²	167.040	
				RAZEM	167.040
64	NNRNKB d.2202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2.4*5.2*3+2.4*6.6*2	m ²	69.120	
				RAZEM	69.120
65	NNRNKB d.2202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		157.92-69.12	m ²	88.800	
				RAZEM	88.800
66	KNR-W 2-02 d.22011-04+ kalk.wł	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku. Rx3	m ²		
		69.12	m ²	69.120	
				RAZEM	69.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR-W 2-02 d.2.2011-02+ kalk.wl	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku. Rx3 88.8	m ² m ²	 88.800	 88.800
68	KNR 0-23 d.2.2612-06 ana- logia	Wyrównanie ścian warstwą kleju 122.4	m ² m ²	 122.400	 122.400
69	KNR 0-23 d.2.0933-01	Wyprawa ścian z tynków mozaikowych wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 122.4	m ² m ²	 122.400	 122.400
70	KNR 0-23 d.2.0933-02	Wyprawa ścian z tynków mozaikowych wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 122.4	m ² m ²	 122.400	 122.400
71	KNR-W 2-02 d.2.1510-03+ kalk.wl	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Rx3 157.92	m ² m ²	 157.920	 157.920
72	KNR-W 2-02 d.2.1510-04+ kalk.wl	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie. Rx3 157.92	m ² m ²	 157.920	 157.920
73	KNR-W 4-01 d.2.1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych [17.5+11.5]*0.9	m ² m ²	 26.100	 26.100
74	KNR-W 4-01 d.2.0914-01 ana- logia	Czyszczenie i lakierowanie poręczy schodowych z drewna twardego 17.5	m m	 17.500	 17.500
75	TZKBNK XII d.2.0411-84 ana- logia	Wymiana odcinków okładzin poręczy z masy plastikowej 11.5	m m	 11.500	 11.500
76	KNR-W 2-02 d.2.2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-zabudowa wnęki 1.5*1.3	m ² m ²	 1.950	 1.950
77	KNR-W 4-01 d.2.1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 24+36	szt. szt.	 60.000	 60.000
78	KNR-W 4-01 d.2.0106-04 ana- logia	Usunięcie z piętra budynku gruzu 3.5	m ³ m ³	 3.500	 3.500
79	KNR-W 4-01 d.2.0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.5	m ³ m ³	 3.500	 3.500
80	KNR-W 4-01 d.2.0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy następny 1 km Krotność = 5 3.5	m ³ m ³	 3.500	 3.500