

14.03.2017r.

Zakres robót: modernizacja istniejącego obiektu.**Inwestor: Powiat Grójecki, ul. J. Piłsudskiego 58, 05-600 Grójec****Lokalizacja planowanej inwestycji: Dz. Nr 1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu****Nazwa inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Grójcu na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu****Roboty zewnętrzne - pochylnia**

Skucie istniejących schodów oraz rozebranie nawierzchni z kostki	2,80	m3
Wykop pod fundament, odwóz nadmiaru gruntu na odległość do 500 m	10,02	m3
Chudy beton B-10 pod fundamenty gr=10 cm	0,80	m3
Ściany oporowe część pozioma	1,68	m3
Ściany oporowe część pionowa	1,10	m3
Pochylnia żelbetowa	2,40	m3
Zbrojenie fundamentu	626,40	kg
Dowiezienie piasku w celu obsypki fundamentów	10,04	m3
Balustrada stalowa malowana - zabezpieczenie pochylni	8,00	mb

Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku

Rozebranie istniejących murowanych ścian działowych gr.12cm w części parterowej	4,41	m3
Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki - parkiet	212,31	m2
Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki - lastryko	37,82	m3
Skucie betonowej warstwy podposadzkowej gr. do 5cm	250,13	m2
Rozebranie balustrady klatki schodowej	9,95	mb
Rozebranie boazerii z posegregowaniem materiału z odzysku	96,92	m2
Rozebranie okładziny ściennej z płytek	23,95	m2
Oczyszczenie ścian murowanych malowanych	535,95	m2
Oczyszczenie sufitów malowanych	260,90	m2

Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku

Wylewka betonowa zbrojona gr. 30cm - podniesienie poziomu posadzki do nowoprojektowanego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych	5,37	m2
Płytki gresowe na klej o wym. 30x30cm, grubość płytek do 8mm (cena płytek do 30,0zł/m2; pozostałe składniki ceny to robocizna, zaprawa klejowa, masa fugowa, profil PCV do wykończenia styku ze ścianą) - posadzki	240,38	m2

Wylewka betonowa gr. 5cm	235,01	m2
Płytki gresowe na klej, grubość płytek do 3cm (cena płytek do 30zł/m2; pozostałe składniki ceny to robocizna, zaprawa klejowa, masa fugowa, profil PCV do wykończenia styku stopnicy z podstopnicą); stopnice i podstopnice SCHODÓW.	12,50	m2
Ściany gipsowo-kartonowe gr.12,5cm na stelażu systemowym wypełnione wełną mineralną, obustronne płytowanie, szpachlowanie, malowanie (parter)	82,20	m2
Ściany gipsowo-kartonowe gr.12,5cm na stelażu systemowym wypełnione wełną mineralną, obustronne płytowanie, szpachlowanie, malowanie (piętro)	80,13	m2
Okładzina ścian, fartuchy z glazury o wysokości do 2,0m, cena płytek do 30,00zł/m2 (pozostałe składniki ceny to robocizna, zaprawa klejowa, spoina, profile PCV do wykończenia krawędzi)	53,78	m2
Ścianki do WC. Wypełnienie ścian: laminat kompaktowy o grubości 10 mm. Kolor płyt standard. Okucia zawias: mosiężny chromowany. Zamknięcie: aluminiowo poliamidowy zamek (granat), z możliwością awaryjnego otwierania, spełniający rolę pochwytu. Wspornik: aluminiowy regulowany 150 mm. Pozostałe: wytłumienie dźwięku zamknięcia, wieszaki na ubrania. Konstrukcja: anodowane profile aluminiowe. Dostawa+montaż.	5,28	m2
Drzwi płytowe wewn. o powierzchni do 2,0m2 - wykonanie standardowe; dostarczenie+montaż (cena skrzydła z ościeznicą do 450zł/1-kpl; pozostałe składniki ceny to montaż ościeznicy, pasowanie+regulacja skrzydła, montaż okuć i opasek drzwiowych)	21,00	szt
Gładź+malowanie emulsyjne 2x kolor biały - ściany murowane	535,95	m2
Gruntowanie+gładź+malowanie emulsyjne 2x kolor biały - spód biegów, spoczników klatki schodowej, stropy	243,19	m2
Sufit podwieszany kasetonowy krawędź A15 60x60 system montażu T15 - komunikacja piętro	17,71	m2
Roboty dodatkowe		
Balustrada ze stali nierdzewnej w wykonaniu standardowym o ciężarze 1 mb do 22,00kg/1mb (nie szklona); dostarczenie+montaż, klatka schodowa	9,95	mb
Krzesełko schodowe dla osób niepełnosprawnych	1,00	kpl
Drzwi wejściowe w systemie profili aluminiowych, szkło bezpieczne płaskie; wykonanie standardowe; dostawa+montaż (3 szt)	1,00	kpl
Drzwi stalowe o wymiarach w świetle ościeznicy 1,0mx2,0m. Wykonanie standardowe; dostarczenie+montaż.	1,00	szt
Płytki gresowe na schodach zewnętrznych mrozoodporne	1,00	m2
Wyprawa elewacyjna cienkwarstwowa zmywalna typu Marmolit - schody zewnętrzne	5,46	m2
Balustrada stalowa malowana - schody zewnętrzne	6,00	m2
Instalacje sanitarne wewnętrzne		
Instalacja wodna	1	kpl
Kanalizacja sanitarna		
Wymiana grzejników	30,00	szt

Wentylacja - TD 500/200 - SILENT 100 - TD 300/160 - nawietrzaki - 30m3/h (23szt) - anemostaty (18szt) - orurowanie	1,00	kpl
--	------	-----

Instalacje elektryczne

Oświetlenie podstawowe LED	71,00	szt
Oświetlenie awaryjne LED	10,00	szt
Rozdzielnia	1,00	kpl
Osprzęt elektryczny	1,00	kpl
Montaż rozdzielni	1,00	kpl
Montaż oświetlenia podst. i awaryjnego	71,00	szt
Okablowanie podtynkowe z materiałem	157,00	mb
Przyłącze do budynku	1,00	kpl
Rozdzielnia okablowania strukturalnego (x 32)	1,00	kpl
Pomiary elektryczne	1,00	kpl
Pomiary sieci komputerowej	1,00	kpl
Monitoring, kontrola dostępu, domofon	1,00	kpl
Inne materiały instalacyjne	1,00	kpl

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Roboty zewnętrzne - pochylnia

Skucie istniejących schodów oraz rozebranie nawierzchni z kostki	2,80	m3
Wykop pod fundament, odwóz nadmiaru gruntu na odległość do 500 m	10,02	m3
Chudy beton B-10 pod fundamenty gr=10 cm	0,80	m3
Ściany oporowe część pozioma	1,68	m3
Ściany oporowe część pionowa	1,10	m3
Pochylnia żelbetowa	2,40	m3
Zbrojenie fundamentu	626,40	kg
Dowiezienie piasku w celu obsypki fundamentów	10,04	m3
Balustrada stalowa malowana - zabezpieczenie pochylni	8,00	mb

Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku		
Rozebranie istniejących murowanych ścian działowych gr.12cm w części parterowej	3,56	m3
Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki	20,78	m2
Skucie betonowej warstwy podposadzkowej gr. do 5cm	20,78	m2
Rozebranie okładziny ściennej z płytek	23,95	m2
Oczyszczenie ścian murowanych malowanych	51,87	m2
Oczyszczenie sufitów malowanych	20,78	m2
Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku		
Wylewka betonowa zbrojona gr. 30cm - podniesienie poziomu posadzki do nowoprojektowanego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych	5,37	m2
Płytki gresowe na klej o wym. 30x30cm, grubość płytek do 8mm (cena płytek do 30,0zł/m2; pozostałe składniki ceny to robocizna, zaprawa klejowa, masa fugowa, profil PCV do wykończenia styku ze ścianą) - posadzki	4,06	m2
Wylewka betonowa gr. 5cm	4,06	m2
Ściany gipsowo-kartonowe gr.12,5cm na stelażu systemowym wypełnione wełną mineralną, obustronne płytowanie, szpachlowanie, malowanie	12,42	m2
Okładzina ścian, fartuchy z glazury o wysokości do 2,0m, cena płytek do 30,00zł/m2 (pozostałe składniki ceny to robocizna, zaprawa klejowa, spoina, profile PCV do wykończenia krawędzi)	14,96	m2
Drzwi płytowe wewn. o powierzchni do 2,0m2 - wykonanie standardowe; dostarczenie+montaż (cena skrzydła z ościeżnicą do 450zł/1-kpl; pozostałe składniki ceny to montaż ościeżnicy, pasowanie+regulacja skrzydła, montaż okuć i opasek drzwiowych)	5,00	szt
Gładź+malowanie emulsyjne 2x kolor biały - ściany murowane	4,14	m2
Gruntowanie+gładź+malowanie emulsyjne 2x kolor biały - strop	4,06	m2
Roboty dodatkowe		
Balustrada ze stali nierdzewnej w wykonaniu standardowym o ciężarze 1 mb do 22,00kg/1mb (nie szklona); dostarczenie+montaż, klatka schodowa	1,50	mb
Krzesełko schodowe dla osób niepełnosprawnych	1,00	kpl
Instalacje sanitarne wewnętrzne		
Instalacja wodna	1	kpl
Kanalizacja sanitarna		
Wymiana grzejników	1,00	szt
Instalacje elektryczne		

Oświetlenie podstawowe LED	1,00	kpl
Montaż oświetlenia podst. i awaryjnego		
Osprzęt elektryczny		
Okablowanie podtynkowe z materiałem		

