

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1604W Szczęсна - Rożce  
na długości 520,00 mb

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNR 2-31 0114-07	Frezowanie korekcyjne 4 cm $520,00 * 3,0 = 1560,00$	m <sup>2</sup>	1 560,00		
2.	KNNR6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej podbudowy $520,00 * 5,5 = 2860,00$	m <sup>2</sup>	2 860,00		
3.	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla KR3. Grubość warstwy 7 cm. $520,00 * 1,0 * 2 = 1040,00$	m <sup>2</sup>	1 040,00		
4.	KNNR6 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości $\frac{125 \text{ kg/m}^2 \text{ KR-3} * 520,0 * 5,5}{1000} = 357,50 \text{ Mg}$	Mg	357,500		
5.	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Kategoria ruchu KR-3. $520,00 * 5,5 = 2860,00$	m <sup>2</sup>	2 860,00		
6.	KNR 2-01 0206-04	Wykonanie koryta, roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gruntach kat III o głębokości 0,15 m z odwiezieniem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km $520,0 * 0,5 * 2 = 640,00$	m <sup>2</sup>	640,00		
7.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej 0/31,5mm.—Grubość po zagęszczeniu 15 cm szerokość 50 cm/ str. $520,0 * 0,5 * 2 = 640,00$	m <sup>2</sup>	640,00		
<b>Wartość robót netto w zł</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Wartość robót brutto w zł</b>						