

Przedmiar robót
Remont pokrycia dachowego budynku warsztatowo-magazynowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0503-03 ana- logia	Wymiana pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor. oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) 321,60	m ² m ²	 321,600	
				RAZEM	321,600
2	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pa- sów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej- obmiar 86,2+ 1,8+2,43*0,4 36,17	m ² m ²	 36,170	
				RAZEM	36,170
3	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe 10,5	m m	 10,500	
				RAZEM	10,500
4	KNR-W 4-01 0544-04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami 33,5	m m	 33,500	
				RAZEM	33,500
5	KNNR 3 0803-01-ana- logia	Remont posadzki cementowej (stropodachu) z zatarciem na gładko 96,3	m ² m ²	 96,300	
				RAZEM	96,300