



Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z/s w Odrzywołku
Odrzywołek 8A, 05-622 Belsk Duży
tel: 48-661-02-62 fax: 48-664-64-65 e-mail: sekretariat@pzdgrojec.pl
www: www.pzdgrojec.pl

PROJEKT **TECHNOLOGICZNO – KOSZTORYSOWY**

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1639W Rykały - Dylew
odcinek o długości 1050,00 mb

GMINA GOSZCZYN

INWESTOR:

WYKONAŁ:

31.08 2018 r.

SPIS TREŚCI:

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1639W Rykały - Dylew
odcinek o długości 1050,00 mb

1. Podstawa wykonania
2. Przedmiar robót
3. Kosztorys inwestorski
4. Kosztorys ofertowy
5. Zestawienie materiałów
6. Mapa lokalizacyjna

PODSTAWA WYKONANIA

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1639W Rykały - Dylew
odcinek o długości 1050,00 mb

1. Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.
2. Pomiary drogi w terenie
3. Ceny jednostkowe zebrane przez sporządzającego kosztorys, występujące na terenie powiatu piaseczyńskiego i grójeckiego
4. KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach
5. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
6. KNNR 1 - Roboty przygotowawcze

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1639W Rykały - Dylew
odcinek o długości 1050,00 mb

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR6 0308-01	Wykonanie remontu cząstkowego na powierzchni 6 % istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 150 kg/m ² $\frac{1050,0 * 5,0 * 150 \text{ kg} / \text{m}^2}{1000} * 6\% = 47,25 \text{ Mg}$	Mg	47,25
2.	KNR 2-31 1004-06 1004-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni asfaltowej $1050,0 * 5,0 = 5250,00$	m ²	5 250,00
3.	KNR 2-31 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 125kg/m ² AC16W. KR 1-2 $1050,0 * 5,0 * 125 \text{ kg} / \text{m}^2 / 1000 = 656,25$	Mg	656,25

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1639W Rykały - Dylew
odcinek o długości 1050,00 mb

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNNR6 0308-01	Wykonanie remontu cząstkowego na powierzchni 6 % istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 150 kg/m ² $\frac{1050,0 * 5,0 * 150 \text{ kg} / \text{m}^2}{1000} * 6\% = 47,25 \text{ Mg}$	Mg	47,25		
2.	KNR 2-31 1004-06 1004-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni asfaltowej $1050,0 * 5,0 = 5250,00$	m ²	5 250,00		
3.	KNR 2-31 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 125kg/m ² AC16W. KR 1-2 $1050,0 * 5,0 * 125 \text{ kg} / \text{m}^2 / 1000 = 656,25$	Mg	656,25		
Wartość robót netto w zł						
VAT 23%						
Wartość robót brutto w zł						

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1639W Rykały - Dylew
odcinek o długości 1050,00 mb

1. Nawierzchnia

Wykonanie remontu cząstkowego na powierzchni 6 % istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 150 kg/m²

$$\frac{1050,0 * 5,0 * 150 \text{ kg} / \text{m}^2}{1000} * 6\% = 47,25 \text{ Mg}$$

2. Nawierzchnia

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 125Kg/m²

$$1050,0 * 5,0 * 125 / 1000 = 656,25 \text{ Mg}$$

LOKALIZACJA

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1639W Rykały - Dylew
odcinek o długości 1050,00 mb

