

Ogłoszenie nr 500240900-N-2018 z dnia 08-10-2018 r.

Grójec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 500240835-N-2018

**Data:** 08/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Grójcu, Krajowy numer identyfikacyjny 67022282000000, ul. ul.

Piłsudskiego 59, 05600 Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 651 100, e-mail grojec@grojec.pl, faks 486 704 414.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II Przedmiot zamówienia

**Punkt:** II.30) Krótki opis przedmiotu zamówienia

**W ogłoszeniu jest:** Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka w miejscowości Gołębiów na odcinku od km 5+300 do km 6+300 o długości 1000,00 mb Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 1.Roboty ziemne z transportem urobku, 2.Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , 3.Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm zagęszczana mechanicznie, 4.Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarskim 5,0 MPa o grubości 20 cm, 5.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości 20 cm, 6.Wykonanie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm- warstwa górna o grubości 10 cm, 7.Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-22P w ilości 125,00 kg/m<sup>2</sup>, 8.Skropienie bitumem między warstwowe, 9.Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m<sup>2</sup> o grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR-2), 10.Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR-2), 11.Zabezpieczenie krawędzi destruktem na szerokości 0,50 m - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technicznym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac . Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 7 i 9 do SIWZ.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przebudowa drogi powiatowej nr 1692 W Strzałki –Rudki –Wierzchy w miejscowości Strzałki na odcinku od km 0+540 do km 0+920 o długości 380,00 mb. Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 1.Roboty ziemne z transportem urobku, 2.Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , 3.Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm zagęszczana mechanicznie, 4.Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarskim 5,0 MPa o grubości 20 cm, 5.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości 20 cm, 6.Wykonanie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm- warstwa górna o grubości 10 cm, 7.Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-22P w ilości 125,00 kg/m<sup>2</sup>, 8.Skropienie bitumem między warstwowe, 9.Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m<sup>2</sup> o grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR-2), 10.Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4 cm po zagęszczeniu (KR-2), 11.Zabezpieczenie krawędzi destruktem na szerokości 0,50 m - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technicznym,

przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac . Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 7 i 9 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik Nr 7 i 9 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 7 i 9 do SIWZ