

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR K-04 d.2 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z granulatu żywicznego o granulacji 2,0 mm - cokół 191,0*1,5	m ²	RAZEM	180,00
			m ²	286,50	
				RAZEM	286,50
3	45321000-3	Docieplenie stropodachu			
31	KNR 9-12 d.3 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 18 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych 850,0	m ²		
			m ²	850,00	
				RAZEM	850,00
32	KNNR 5 d.3 0303-10	Kratki wentylacyjne stropodachu	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
33	KNR 2-02 d.3 0502-01	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki mieszkalne 850,0	m ²		
			m ²	850,00	
				RAZEM	850,00
4	45421100-5	Okna i drzwi			
34	KNR 0-19 d.4 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV U= 1,1, wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 272,91-1,0*2,10	m ²		
			m ²	270,81	
				RAZEM	270,81
35	KNR 0-19 d.4 1023-12	Montaż drzwi wejściowych z obróbką osadzenia 1,0*2,10	m ²		
			m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
36	KNR 0-19 d.4 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie z nawiewnikami higrosterowanymi 100,90-(2,0*2,10+1,90*2,10+1,0*2,10)	m ²		
			m ²	100,90	
				RAZEM	90,61
37	KNR 0-19 d.4 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1,0*2,10	m ²		
			m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
5	45260000-7	Roboty towarzyszące			
38	KNR-W 2-02 d.5 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (1,48*24*2+0,70*4*2+1*2*2+1,2+2,4+1,48*23+0,70*4+1,15*2)*0,40	m ²		
			m ²	49,35	
				RAZEM	49,35
39	KNR 4-01 d.5 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 m w ścianach z cegieł 17+17+16+24+20+9+4+7+1+1+1+1+1+6+2+2+5+2+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	szt.		
			szt.	154,00	
				RAZEM	154,00
40	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 300	m ²		
			m ²	300,00	
				RAZEM	300,00
41	KNR 2-02 d.5 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 300	m ²		
			m ²	300,00	
				RAZEM	300,00
42	KNNR 2 d.5 0504-02 analogia	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety (1,48*24*2+0,70*4*2+1*2*2+1,2+2,4+1,48*23+0,70*4+1,15*2)*0,55	m ²		
			m ²	67,86	
				RAZEM	67,86
43	KNNR 2 d.5 0504-02 analogia	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - atyki 191,3*0,65	m ²		
			m ²	124,34	
				RAZEM	124,34
44	KNNR 2 d.5 0504-02 analogia	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - balkony 0,40*(3,35*6+5,22*2+3,5*6+3,3*6+3,6*6+3,3*6+5,75+3,1*6+3,2*6+3,5*6)	m ²		
			m ²	70,92	
				RAZEM	70,92
45	KNR 0-23 d.5 2614-02 analogia	Tynkowanie powierzchni nie ocieplanych - ściany boczne balkonów 1,25*8*36+1,5*8*5+34	m ²		
			m ²	454,00	
				RAZEM	454,00