


UWAGI:

- przed przystąpieniem do prac dociepleniowych z elewacji należy usunąć istniejące ocieplenie z płyt styropianowych oraz zdemontować ścianki dociskowe z cegły klinkierowej,
- ściany nadziemna ocieplić styropianem EPS 70 - 040 gr 14 cm,
- ściany piwnic (część nad gruntem i przy gruncie) ocieplić płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr 14 cm,
- ościeża ocieplić styropianem o gr. 3 cm,
- stropodach ocieplić warstwą granulatu wełny mineralnej o gr 18 cm,
- po wykonaniu ocieplenia, w miejsce obecnie wymurowanych ścianek osłonowych z cegły klinkierowej (piwnica i parter), nakładać tynk mozaikowy w kolorze NCS S 5040-Y40R (np. CL/B-2 firmy CAPAROL),
- pozostałe ściany ocieplane i elementy nieocieplane otynkować tynkiem mineralnym i malować farbą silikonową w kolorze NCS S 0520-Y20R (np. Aprikose 15 firmy CAPAROL),
- krawędzie ścian i płyt balkonowych otynkować tynkiem mineralnym i malować farbą silikonową w kolorze NCS S 0550-Y20R (np. Aprikose 12 firmy CAPAROL),
- przed przystąpieniem do malowania elewacji wykonać próbę wyglądu zaproponowanych kolorów w naturze i uzyskać akceptację Inwestora,
- obróbki blacharskie, rynny oraz balustrady i poręcze w kolorze brązowym RAL 8007,
- okna z profili PCV w kolorze białym wyposażone w nawiewniki higrosterowane o wydajności 35 m3/h,
- drzwi wejściowe z profili aluminiowych w kolorze brązowym RAL 3007 z przekładką termiczną, wyposażone w szyby bezpieczne P2, okucia antypaniczne i samodomykacze,
- witryny z profili aluminiowych w kolorze RAL 3007 z przekładką termiczną, wyposażone w szyby bezpieczne P2,
- drzwi wejściowe do piwnicy stalowe, ocieplone, w kolorze brązowym RAL 8007.

STAROSTWO POWIATOWE
w BIAŁOBRZEGACH
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY docieplenia i wymiany stolarki w budynku Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach Tomczyce, 05-640 Mogielnica Inwestor: Powiat Grójecki 05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 59	Ekofabryka Doradztwo w Ochronie Środowiska Jacek Mironczuk ul. Marysińska 96/38 91-850 Łódź
OPRACOWAŁ:	inż. arch. Włodzimierz Bartczak 200/78/WML	DATA: styczeń 2016 r.
	mgr inż. Jacek Mironczuk	BRANŻA: architektura
RYSUNEK:	Elewacja północna	SKALA: 1:100
		RYS. NR 7

PLANOCNA



ELEW

