



PROJEKTOWANE INSTALACJE:



RZUT PRZYZIEMIA
– instalacja kanalizacyjna

STAROSTWO POWIATOWE
w BIAŁOBRZEGACH
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Zeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi



DO WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY PRZYSTOSOWANE DO INSTALACJI KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ,

PROPOONUJE SIĘ WYKONANIE INSTALACJI W SYSTEMIE NISKOSZUMOWYM,

PRZYBORY SANITARNE POWINNY BYĆ POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ KANALIZACYJNĄ Z UŻYCIEM SYFONÓW,


PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH OCHRONNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE,

NA PIONACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ CZYSZCZAKI,

PIONY NALEŻY OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K ZAPEWNIĄC DOSTĘP DO CZYSZCZAKÓW.

UWAGA:

- NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM INSTALACJI SANITARNYCH,
- INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA STANOWIĄ OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU,
- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ, ARMATURY INNYCH FIRM, ALE O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH I JAKOŚCI.

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY Docieplenia i wymiany stolarki w budynku Dому Pomocy Społecznej Tomczyce Inwestor: Powiat Grójecki 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59		 ekofabryka Doradztwo w Ochronie Środowiska
OPRACOWAŁ:	dr inż. Tomasz Jerominko LOD/0053/P00S/03		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Norbert Jastrzębski LOD/0655/PWOS/06		DATA: styczeń 2016 r.
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Jarosław Kusiak		BRANŻA: instalacje sanitarne
RYSUNEK:	Rzut przyziemia – instalacja kanalizacyjna		SKALA: 1:100
			RYS. NR K-2