
Kosztorys Inwestorski na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu Piłsudskiego 59

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

Starostwo Powiatowe
Instalacja przeciwpożarowa
Instalacyjna
ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zarząd Powiatu Grójeckiego
ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził: Tadeusz Zalewski

Mnożniki:

Stawka za r-g:

Baza cenowa: Przykładowa baza cenowa

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość słownie:

Ilość robót: 1

Wartość jednostkowa:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT
Tadeusz Zalewski
specjalność instalacyjno-inżynierska
upr. GP III-7342/38/91
§5 ust.2, §7, §13 ust.1 pkt. 1 lit. a i b,
§8 ust.2 pkt 2, §6 ust.4

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Roboty ogólnobudowlane -		
1.1	KNR 0401 0333-0500		Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 1/2 cegły Przedmiar: 15,0000	15,0000	szt.
1.2	KNR 0401 0333-2100		Przebiecie otworów w stropach ceramicznych Przedmiar: 6,0000	6,0000	szt.
1.3	KNR 0401 0322-0400		Obsadzenie tulei osłonowych o średnicy 100mm z rur stalowych owierzchni do 0,5 m2 w podłożach betonowych Przedmiar: 15,0000	15,0000	szt.
1.4	KNR 0401 0316-0301		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/, grubość ścian do 55 cm Przedmiar: 15,0000	15,0000	m3
1.5	KNR 0401 0206-0400		Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach Przedmiar: 6,0000	6,0000	szt.
1.6	KNR 0401 0706-0800		Uzupełnienie tynku kat. III, zaprawą cementową, na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami cer. lub zabetonow. na stropach, otynkowanie jednego miejsca do 0,25 m2 Przedmiar: 6,0000	6,0000	szt.
1.7	KNR 0401 0706-0600		Uzupełnienie tynku kat. III, zaprawą cementową, na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami cer. lub zabetonow. na ścianach, otynkowanie jednego miejsca do 0,25 m2 Przedmiar: 15,0000	15,0000	szt.
1.8	KNR 0401 0809-0500		Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm Przedmiar: 4,0000	4,0000	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
2			Roboty montażowe		
2.1	KNR 0402 0111-0300		Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm w istniejąca instalacje wodociągową Przedmiar: 1,0000	1,0000	szt.
2.2	KNNR 0004 0106-0600		Rurociągi, stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm Przedmiar: 0,6500	0,6500	100 m
2.3	KNNR 0004 0106-0500		Rurociągi, stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 40 mm Przedmiar: 0,0450	0,0450	100 m
2.4	KNNR 0004 0106-0400		Rurociągi, stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm Przedmiar: 0,1400	0,1400	100 m
2.5	KNNR 0004 0130-0600		Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm Przedmiar: 4,0000	4,0000	szt.
2.6	KNNR 0004 0130-0500		Zawory przelotowe ze spustem o średnicy nominalnej 40 mm Przedmiar: 1,0000	1,0000	szt.
2.7	KNNR 0004 0130-0400		Zawory przelotowe ze spustem o średnicy nominalnej 32 mm Przedmiar: 2,0000	2,0000	szt.
2.8	KNNR 0004 0130-0601		Zawór ograniczonego przepływu FE 300 Honeywell o średnicy nominalnej 50 mm Przedmiar: 1,0000	1,0000	szt.
2.9	KNNR 0004 0130-0602		Zawory antyskażeniowy EA253 Dn -50 Socla o średnicy nominalnej 50 mm Przedmiar: 2,0000	2,0000	szt.
2.10	KNNR 0004 0138-0100		Zawory hydrantowe śred. 25 mm, montowane na ścianie Przedmiar: 4,0000	4,0000	szt.
2.11	KNNR 0004 0138-0100		Zawory hydrantowe śred. 32 mm, montowane na ścianie Przedmiar: 3,0000	3,0000	szt.
	KNNR 0004 0142-0100		typ. 33/30 z węzłem półsztywnym dl. 30 m o przepływie 1,5 l/s Przedmiar: 3,0000	3,0000	kpl
2.12	KNNR 0004 0142-0100		Szafka hydrantowa naścienna z /hydrant 25/30 , węzłem półsztywnym 30 m i prpdniczka 10 mm przy przepływie 1 l/s Przedmiar: 4,0000	4,0000	kpl
2.13	KNNR 0004 0531-0200		Manometr montowany w gotowej tulei Przedmiar: 8,0000	8,0000	szt.

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
2.14	KNNR 0004 0126-0100		Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy nominalnej do 65 mm Przedmiar: 0,8400	0,8400	100 m
2.15	KNNR 0004 0128-0200		Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych Przedmiar: 0,8400	0,8400	100 m
2.16	KNR 0216 0505-0200		Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny skalnejz okładnąwzmocnionej folii aluminiowej rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55 mm przy grubości izolacji 30 mm Przedmiar: 12,40 = 12,4000	12,4000	m2
2.17	KNNR 0005 0001-0600		Listwa PVC szerokości 10 cm maskująca przewód wodociagowy ułożony na ścianie budynku Przedmiar: 0,8000	0,8000	100 m