

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach	ha	0,11		
2 d.1	KNR AT-03 0105-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2	1 336,500		
3 d.1	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1 336,500		
4 d.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Demontaż istniejącego osprzętu sportowego (stojaki do koszykówki 6 szt., bramki do piłki ręcznej 2 kpl.)	kpl	1,000		
2		OBRZEZA				
5 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	136,000		
6 d.2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża betonowe i krawężniki zwykła	m3	7,62		
7 d.2	KNR 2-31 0407-05 0407-06 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	136,00		
3		PODBUDOWA				
8 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 056,000		
9 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 056,000		
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 056,000		
11 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (docelowa grubość 5 cm)	m2	1 056,000		

12 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m2	1 056,000	
4		NAWIERZCHNIA			
13 d.4	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej (SBR 8mm + EPDM 8mm) gr 16 mm kolor ceglasty - czerwony na podbudowie ET gr. 3cm	m2	1 056,00	
5		OSPRZET SPORTOWY			
14 d.5	KNR 2-01 0301-02 0214-04 analogia	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wykopy pod tuleje osprzętu sportowego	m3	5,720	
15 d.5	KNR 2-02 0204-04 analogia	Obetonowanie wraz z osadzeniem tulej pod słupki od siatkówki, tenisa, piłki ręcznej i koszykówki	m3	5,720	
16 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż słupków do piłki siatkowej (komplet obejmuje 2 słupki wraz z siatką do piłki siatkowej całosezonową wraz z dekletem maskującym tuleje ze stali nierdzewnej)	kpl	1,00	
17 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż słupków do koszykówki (komplet obejmuje konstrukcję jednostopową z wysięgnikiem wraz z tablicą 105x180 wodoodporną, obręczą, siatką) montowana w tulejach	kpl	4,00	
18 d.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej (komplet obejmuje bramkę wraz z poprzeczką oraz siatką polipropylenową)	kpl	2,00	
6		PIŁKOCHWYTY			
19 d.6	KNR 2-01 0301-03 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu IV)	m3	5,44	
20 d.6	KNR 2-23 0306-02 analogia	Montaż urządzeń terenowych - analogia -piłkochwył boczne boiska h=4,0 m (44,0m x 2)	m	88,00	
21 d.6	KNR 2-23 0306-02 analogia	Montaż urządzeń terenowych - analogia -piłkochwył zabramkowe h=6,0m (24,0m x 2)	kpl	48,00	
22 d.6	KNR 2-02 1206-02	Wrota stalowe do garaży rozwierane o powierzchni do 13 m2 - brama dwuskrzydłowa, rama z profili stalowych wypełniona panelem z zamkiem patentowym i słupkami	m2	1,000	

23 d.6	KNR 2-02 1206-02	Wrota stalowe do garaży rozwierane o powierzchni do 13 m2 - furtka jednoskrzydłowa, rama z profili stalowych wypełniona panelem z zamkiem patentowym i słupkami	m2	2,000	
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24 d.7	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (ostanie pasa szerokości 1 metra przy obrzeżu)	m2	490,00	
8	ODWODNIENIE				
25 d.8	KNR-W 201 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	67,380	
26 d.8	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m	44,000	
27 d.8	KNR 2-28 0205-05	Rury z PVC o połączeniach klejonych o śr. zewn. 160 mm	połą cz.	32,000	
28 d.8	KNR-W 201 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m3	67,380	
29 d.8	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża betonowe i krawężniki zwykła	m3	3,52	
30 d.8	KNR 2-28 0406-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 5000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m	szt.	1,000	
31 d.8	KNR 2-31 0604-05 0604-06	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 3 m wraz z wypełnieniem żwirem frakcji 8-16 mm	szt.	3,000	
Kosztorys netto					
VAT 23%					
Kosztorys brutto					