

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej 1614 W Trzylatków - Kozietuły na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz do km 9+241,00 do km 9+792,90 (o długości 3604,00m)  
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa 1614 W Trzylatków - Kozietuły na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz do km 9+241,00 do km 9+792,90  
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO  
ADRES INWESTORA : UL. J. PIŁSUDSKIEGO 59, 05-600 GRÓJEC  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 4 kw. 2018

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

Data opracowania  
marzec 2019

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi powiatowej 1614 W Trzylatków - Kozietyły na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz do km 9+241,00 do km 9+792,90 (o długości 3604,00m)</b>						
<b>1</b>		<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe	m	3 604,00		
2	KNNR 1 0111-d.1 01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	3 604,00		
<b>2</b>		<b>D.01.00.00. Wycinka drzew i krzaków</b>				
3	KNNR 1 0101-d.2 07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 60-130 cm	szt.	39,00		
4	KNNR 1 0107-d.2 01	Wywożenie dłużyc	mp	23,40		
5	KNNR 1 0107-d.2 02	Wywożenie karpiny	mp	58,50		
6	KNNR 1 0107-d.2 03	Wywożenie gałęzi	mp	39,00		
<b>3</b>		<b>D.02.00.00. Roboty ziemne</b>				
7	KNNR 1 0202-d.3 08	Ścinanie poboczny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowład.	m <sup>3</sup>	1 081,20		
8	KNNR 1 0407-d.3 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	100,00		
9	KNNR 1 0408-d.3 01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijkami mechanicznymi	m <sup>3</sup>	100,00		
<b>4</b>		<b>D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni</b>				
10	KNNR 6 0109-d.4 03 analogia	Podbudowa z mieszanki MCE gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	22 344,80		
11	KNNR 2-31 1004-d.4 07	Skropienie podbudowy emulsją	m <sup>2</sup>	22 344,80		
12	KNNR 6 0108-d.4 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 125 kg/m <sup>2</sup>	t	2 793,10		
13	KNNR 2-31 1004-d.4 07	Skropienie warstwy wyrównawczej	m <sup>2</sup>	21 624,00		
14	KNNR 6 0309-d.4 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	21 624,00		
<b>5</b>		<b>D.05.00.00. Pobocze</b>				
15	KNNR 6 0103-d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	7 194,00		
16	KNNR 2-31 0114-d.5 07 analogia	Pobocze z destruktu (materiał Wykonawcy) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,25	m <sup>2</sup>	7 194,00		
<b>6</b>		<b>D.06.00.00. Elementy drogowe</b>				
17	KNNR 6 0403-d.6 04	Opornik bet. 12x25cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	7 208,00		
<b>7</b>		<b>D.08.00.00 Organizacja ruchu</b>				
18	KNNR 6 0702-d.7 05	Aktywne znaki D-6 Led zasilane z panelu fotowoltanicznego	szt.	2,00		
19	KNNR 6 0705-d.7 02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie grubo warstwowe	m <sup>2</sup>	290,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: