

**Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Remont drogi powiatowej Nr 1106W Jasieniec – Promna na odcinku Jasieniec - Gośniewice**

**Lokalizacja robót:**

Droga powiatowa Nr 1106W Jasieniec – Promna na odcinku od wsi Warpęsy przez wieś Gośniewice od km 1+145 do km 3+745 o długości 2 600,00 mb, Gmina Jasieniec

**Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:**

1. Ścinka poboczy po obu stronach drogi na szerokości 1,00 m i długości 2600,00 mb,
2. Frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas bitumicznych do 4 cm – 30% nawierzchni z transportem pozyskanego materiału do siedziby PZD w Grójcu z/s w Odrzywołku - adres: Odrzywołek 8a, 05-622 Belsk Duży. Pozyskany materiał stanowi własność Inwestora,
3. Skropienie bitumem międzywarstwowe (dwukrotne) na odcinku długości 2600,00 mb, o szerokości 5,0 m,
4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m<sup>2</sup> na odcinku długości 2600,00 mb o szerokości 5,0 m - kategoria ruchu KR 2,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu na odcinku długości 2600,00 mb o szerokości 5,0 m na powierzchni 13000,00 m<sup>2</sup> - kategoria ruchu KR 2,
6. Zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem o frakcji 0-31,5 mm (materiał własny Wykonawcy) po obu stronach drogi - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm na szerokości 0,75 m na powierzchni 3900,00 m<sup>2</sup>.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

**Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).**

**Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).**

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.