

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Remont dróg powiatowych nr 1662W Bartodzieje - Warpęsy o długości 1740,00 mb oraz 1106W Jasieniec – Promna o długości 350,00 mb. Długość odcinków 2090,00 mb (Gmina Jasieniec)

Lokalizacja robót:

Droga powiatowa nr 1662W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku Gniejewice-Warpęsy od km 5+640 do km 7+380 o długości 1740,00 mb.

Droga powiatowa nr 1106W Jasieniec – Promna na odcinku przez wieś Warpęsy od km 0+795 do km 1+145 o długości 350,00 mb

Razem długość odcinków: 2090,00 mb (Gmina Jasieniec)

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

Droga powiatowa Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku Gniejewice – Warpęsy od km 5+640 do km 7+380 o długości 1740,00 mb.

1. Ścinka poboczy po obu stronach drogi na szerokości 1,00 m i długości 1740,00 mb,
2. Frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas bitumicznych do 4 cm – 30% nawierzchni z transportem pozyskanego materiału do siedziby PZD w Grójcu z/s w Odrzywołku, adres: Odrzywołek 8a, 05-622 Belsk Duży. Pozyskany materiał stanowi własność Inwestora,
3. Skropienie bitumem międzywarstwowe (dwukrotne) na odcinku długości 1740,00 mb, o szerokości 5,00 m,
4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 125,00 kg/m² na odcinku długości 1740,00 mb o szerokości 5,00 m - kategoria ruchu KR 2,
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu na odcinku długości 1740,00 mb o szerokości 5,00 m na powierzchni 8700,00 m² - kategoria ruchu KR 2,
6. Zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem o frakcji 0-31,5 mm (materiał własny Wykonawcy) po obu stronach drogi - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm na szerokości 0,75 m na powierzchni 2610,00 m².

Droga powiatowa Nr 1106W Jasieniec – Promna na odcinku przez wieś Warpęsy od km 0+795 do km 1+145 o długości 350,00 mb

7. Ścinka poboczy po obu stronach drogi na szerokości 1,00 m i długości 350,00 mb,
8. Frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas bitumicznych do 4 cm – 30% nawierzchni z transportem pozyskanego materiału do siedziby PZD w Grójcu z/s w Odrzywołku, adres: Odrzywołek 8a, 05-622 Belsk Duży. Pozyskany materiał stanowi własność Inwestora,
9. Skropienie bitumem międzywarstwowe (dwukrotne) na odcinku długości 350,00 mb, o szerokości 5,50 m,
10. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 125,00 kg/m² na odcinku długości 350,00 mb o szerokości 5,50 m - kategoria ruchu KR 2,
11. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu na odcinku długości 350,00 mb o szerokości 5,50 m na powierzchni 1925,00 m² - kategoria ruchu KR 2,
12. Zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem o frakcji 0-31,5 mm (materiał własny Wykonawcy) po obu stronach drogi - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm na szerokości 0,75 m na powierzchni 525,00 m².

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ). Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.