

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1646W Goszczyn – Długowola w miejscowości Długowola

Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1646W Goszczyn - Długowola od km 0+030 do km 0+920 oraz od km 3+690 do km 5+010

Długość odcinków: 2210,00 mb, Gmina Goszczyn

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 1 szt.;
2. Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1 mb na odcinku 2210,00 mb;
3. Oczyszczenie i skropienie bitumem międzywarstwowe na odcinku długości 2210,00 mb, o szerokości 5,0 m;
4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m² na odcinku długości 2210,00 mb, o szerokości 5,0 m KR 2;
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu na odcinku długości 2210,00 mb, o szerokości 5,0 m na powierzchni 11050,00 m² - kategoria ruchu KR 2;
6. Zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem o frakcji 0-31,5 mm (materiał własny Wykonawcy) po obu stronach drogi - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm na szerokości 1,0 m na powierzchni 4 420,00 m².

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.