

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Remont drogi powiatowej Nr 1658W Kępina – Czachów na odcinku o długości 1030,00 mb (Gmina Grójec)

Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1658W Kępina - Czachów od km 0+030 do km 1+060

Długość odcinka: 1030,00 mb, Gmina Grójec

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1 mb o grubości do 20 cm, na odcinku 1030,00mb;
2. Wykonanie remontu cząstkowego masą na gorąco na powierzchni do 5% w ilości 150 kg/m²;
3. Oczyszczenie i skropienie bitumem międzywarstwowe na odcinku długości 1030,00 mb, o szerokości 5,0 m;
4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m² na odcinku długości 1030,00 mb, o szerokości 5,0 m KR 2;
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu na odcinku długości 1030,00 mb, o szerokości 5,0 m na powierzchni 5150,00 m² - kategoria ruchu KR 2;
6. Zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem o frakcji 0-31,5 mm (materiał własny Wykonawcy) po obu stronach drogi - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm na szerokości 0,5 m na powierzchni 1030,00 m².

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.