

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

**Remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami – sala gimnastyczna
Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Grójecki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223149

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Józefa Piłsudskiego 59

1.4.2.) Miejscowość: Grójec

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 665 11 00

1.4.8.) Numer faksu: 48 665 11 47

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@grojec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.grojec.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58c93f73-7fee-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198645/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-01 08:44

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014367/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami – sala gimnastyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja robót: Sala gimnastyczna w budynku Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce

Zakres prac: W zakres prac wchodzi prace rozbiórkowo-demontażowe, prace budowlane, sanitarne i elektryczne. W zakres prac demontażowo-rozbiórkowych wchodzi prace demontażowe grzejników, naprawa posadzki w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach przyległych, wykucia stolarki drzwiowej, dopasowania otworów drzwiowych i inne niezbędne do wykonania zadania. Prace związane

z wykonaniem naprawy posadzki w sali gimnastycznej o powierzchni 282,83 m².

Przewiduje się zdjęcie deszczółek dębowych i płyty pilśniowej. W miejsce zdemontowanych deszczółek przewiduje się montaż dwóch warstw płyty wiórowej MFP wilgocioodpornej o gr 10 mm każda, układanych krzyżowo. Na tak przygotowane podłoże będzie przyklejona posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej o grubości 4,5 mm, ścieralności < 1000 mg, odporności na nacisk > 8N/m i odporności na wgniecenia < 0,50 mm, np. Gerflor Recreation lub inne o porównywalnych parametrach technicznych. Wykładzina podłogowa PCV, wielowarstwowa, heterogeniczna gr. > 4 mm, wykończenie PUR Protec a następnie zostaną pomalowane farbami odpornymi na ścieranie w kolorystyce istniejącej obecnie, linie oznaczające poszczególne boiska. Po zakończeniu prac z posadzką całość zostanie olistwowana.

W zakresie prac remontowych uwzględniono również odnowienie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zarówno sali gimnastycznej o łącznej powierzchni 657,70 m² jak i w pomieszczeniach przynależnych do sali jak szatnie, łazienki, korytarz i pomieszczenia magazynowe sprzętu sportowego w ilości 698,50 m². Prace obejmą naprawę powierzchni tynków i ich pomalowanie farbami emulsyjnymi o dużej odporności na ścieranie oraz farbami ftalowymi. Lamperie w pomieszczeniach przyległych pomalowano farbami ftalowymi o łącznej powierzchni 152,91 m², natomiast w sali gimnastycznej 208,87 m². Prace dotyczą również wymiany części stolarki drzwiowej, m.in. drzwi wejściowych 140 cm x 200 cm do korytarza sali gimnastycznej należącego do drogi ewakuacyjnej, drzwi do sali gimnastycznej 140 cm x 200 cm oraz drzwi do magazynków sprzętu sportowego 90 cm x 200 cm. Drzwi do sanitariatów, pomieszczenia nauczyciela i WC w wymiarach 80 cm x 200 cm i 70 cm x 200 cm, łączna ilość wymienionych drzwi płytowych wynosi 9 szt. W korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej będącym jednocześnie drogą ewakuacji wymieniono stalową oszkloną ściankę wiatrołapu na ściankę aluminiową 250 cm x 300 cm z drzwiami 140 cm x 210 cm. Całość oszklona szybą bezpieczną.

Zakres prac obejmuje wymianę grzejników żeliwnych w sali gimnastycznej i pomieszczeniach przyległych wraz z instalacją zasilającą grzejniki. Przewidziano montaż grzejników płytowych C22 i C33 w ilości 25 szt. oraz montaż nowych zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi. Prace związane z wymianą wentylatorów w pomieszczeniach przyległych do

sali gimnastycznej. W zakres elementów uwzględnionych przy niniejszym remoncie należy również zniszczone wyposażenie sali gimnastycznej jak: drabinki gimnastyczne, słupki i siatka do siatkówki oraz tablice do gry w kosza, dwie boiska głównego 105 cm x 180 cm i cztery boiska treningowego 90 cm x 120 cm. Należy uwzględnić również koszt prac remontowych elektrycznych, niezbędnych do wykonania podczas prac remontowych sali gimnastycznej.

3.9.) Główny kod CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

91 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P. W. DANBUD Daniel Wojdat

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1422803312

4.3.3.) Ulica: Radomska 35

4.3.4.) Miejscowość: Jedlnia - Letnisko

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-630

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 365217,95 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00037714/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-08-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Protokół konieczności z 14.07.2021 r. - w trakcie wykonywanych prac podczas wizji na miejscu stwierdzono, że zachodzi konieczność wykonania posadzki w łączniku sali gimnastycznej, wymiany parapetów; w szatni nr 1, siłowni oraz pokoju nauczycieli wf należy zamontować nowe drabinki gimnastyczne, wymienić pion wod-kan i dostosować instalację wod-kan, należy zamontować nowy zlewozmywak z ociekaczem i baterią, wykonać niezbędne prace budowlane po przeróbkach instalacyjnych wraz z zabudową pionu wod-kan; w sali gimnastycznej zamontowanych zostanie 12,5 nowych drabinek zamiast 16 (11 remontowanych i 5 nowych).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W zakres prac wchodzi prace rozbiórkowo-demontażowe, prace budowlane, sanitarne i elektryczne. W zakres prac demontażowo-rozbiórkowych wchodzi prace demontażowe grzejników, naprawa posadzki w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach przyległych, wykucia stolarki drzwiowej, dopasowania otworów drzwiowych i inne niezbędne do wykonania zadania.

Prace związane

z wykonaniem naprawy posadzki w sali gimnastycznej o powierzchni 282,83 m².

5.4.6.) Wartość zmiany: 32768,21

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 397986,16 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy