

**Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Remont drogi powiatowej Nr 1104W Fałęcice – Nowe Miasto na odcinku o długości 990,00 mb**

**Lokalizacja robót:**

Droga powiatowa Nr 1104W Fałęcice – Nowe Miasto od km 12+783 do km 13+773

Długość odcinka: 990,00 mb, Gmina Nowe Miasto

**Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:**

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
2. Wykonanie wykopu w gruntach kat. III – IV, z wywozem urobku.
3. Ściek korytkowy 15x50x50 cm na ławie betonowej.
4. Remont przepustu pod drogą – rury PEHD SN8, na podsypce cementowo-piaskowej.
5. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm.
6. Warstwa górna podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm.
7. Skropienie bitumem wykonanej podbudowy.
8. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>.
9. Oczyszczenie wykonanej warstwy wyrównawczej.
10. Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC – 11S, kategoria ruchu KR-2.
11. Umocnienie skarp – betonowa kostka brukowa koloru szarego ażurowa 60x40x10 cm wypełniona humusem, podsypka cementowo-piaskowa, płyta ażurowa wypełniona betonem C 12/15.
12. Zabezpieczenie krawędzi destruktem (materiał Wykonawcy).

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

**Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).**

**Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).**

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.