

**Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto – Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o długości 1580,00 mb**

**Lokalizacja robót:**

Droga powiatowa Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice od km 8+090 do km 9+670

Długość odcinka: 1580,00 mb, Gmina Nowe Miasto

**Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:**

1. Roboty pomiarowe na odcinku o długości 1580,00 mb.
2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na odcinku o długości 1580,00 mb.
3. Remont przepustu pod drogą, rury PEHD SN 8 o średnicy 1500 cm dł. 2,5 mb na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 20 cm.
4. Nasypy z ziemi kategorii I – II – 90% mechanicznie 10% ręcznie, przy przepuście.
5. Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi grubości 8 cm z wypełnieniem humusem i kołkowaniem na podsypce cementowo-piaskowej grubość 5 cm, przy przepuście.
6. Roboty ziemne w gr. kat. III z wywozem urobku.
7. Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem na odcinku o długości 1580,00 mb.
8. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na odcinku o długości 1610,00 mb (+ zatoka postojowa).
9. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej na odcinku o długości 1580,00 mb.
10. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, na odcinku o długości 1580,00 mb.
11. Podbudowa betonowa o grubości 20 cm pielęgnowana piaskiem i wodą (stabilizacja o  $RM=2,5$  MPa) na odcinku o długości 1580,00 mb.
12. Chodniki i zatoka świetlicy wiejskiej z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na wjazdach 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na odcinku o długości 1580,00 mb.
13. Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o średnicy 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm – 1,5 m.
14. Bariero-poręcze stalowe jednostronne mostowe mocowane kotwami chemoutwardzalnymi.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

**Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).**

**Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).**

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.