

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1647W - UL. ARMII KRAJOWEJ W GRÓJCU POPRZEZ
BUDOWĘ KŁADKI NAD RZEKĄ MÓLNICĄ WRAZ Z BUDOWĄ BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIE-
SZYCH, ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ, CHODNIKA, ODWODNIENIA
ADRES INWESTYCJI : DROGA POWIATOWA NR 1647W - UL. ARMII KRAJOWEJ W GRÓJCU
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO
ADRES INWESTORA : UL. J. PIŁSUDSKIEGO 59, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 2021

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania
wrzesień 2021

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1647W - UL. ARMII KRAJOWEJ W GRÓJCIE POPRZEC BUDOWĘ KŁADKI NAD RZEKĄ MOLNICĄ WRAZ Z BUDOWĄ BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIĘSZYCH, ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ, CHODNIKA, ODWODNIENIA						
1		D.02.00.00. Roboty ziemne				
1	KNNR 1 0202-d.1 08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie	m ³	142,50		
2	KNNR 1 0301-d.1 03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	7,50		
3	KNNR 1 0402-d.1 01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	45,00		
4	KNNR 1 0311-d.1 01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	5,00		
2		D.03.00.00. Przepust				
5	KNR 2-31 0605-d.2 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	6,60		
6	KNR 2-31 0605-d.2 03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2,00		
3		D.05.00.00. Kładka i Chodnik				
7	KNNR 6 0103-d.3 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	390,00		
8	KNNR 6 0112-d.3 05	Warstwa mrozochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR=>20%	m ²	390,00		
9	KNNR 6 0109-d.3 02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (mieszanka związana cementem C5/6	m ²	390,00		
10	KNNR 6 0502-d.3 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	390,00		
11	d.3	Wykonanie kładki dla pieszych zgodnie z projektem technicznym kładki oraz przedmiarem robót	kpl.	1,00		
4		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
12	KNNR 6 0806-d.4 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	55,00		
13	KNNR 6 0806-d.4 08	Rozebranie - obrzeże betonowe o wym. 8x30cm	m	212,00		
14	KNR 2-31 0812-d.4 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. (F=0,09)	m ³	4,95		
15	KNNR 6 0803-d.4 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	400,00		
16	KNR 4-04 1103-d.4 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	44,51		
17	KNR 4-04 1103-d.4 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyladowniczym	m ³	44,51		
5		D.08.00.00 Organizacja ruchu				
18	KNNR 6 0705-d.5 06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m ²	110,00		
19	KNNR 6 0702-d.5 08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie istniejące znaków	szt.	4,00		
20	KNNR 6 0702-d.5 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 zawieszenie znaku T-24 do znaku D-6 aktywnego	szt.	2,00		
21	KNNR 5 1010-d.5 01	Montaż znaków drogowych podświetlanych z wykonaniem fundamentu - aktywne znaki D-6 LED zasilane z panelu fotowoltaicznego	kpl.	2,00		
22	d.5 kalk. własna	Wykonanie czerwonego tła na wysokości przejścia dla pieszych	m ²	24,00		
23	d.5 kalk. własna	Wykonanie punktowych elementów odbłaskowyc PEO prze przejściami dla pieszych. PEO zasialane fotowoltaicznie.	szt	6,00		
24	d.5	Wykonanie lamp fotowoltaicznych - doświetlenie przejścia	kpl.	2,00		
6		D.08.00.00. Elementy drogowe				
25	KNNR 6 0403-d.6 04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	55,00		
26	KNNR 6 0404-d.6 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	240,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: