

Nr STWiORB	KŁADKI NAD RZEKĄ MOLNICĄ - kosztorys ofertowy Opis i obliczenie ilości robót	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość PLN
		Nazwa	Ilość		
2	3	4	5	6	7
	<b>M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*			
1	M.01.01.01. Wytyczenie obiektu inżynierskiego	kpl.	1		
	<b>M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE</b>	*	*	*	*
	<b>M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
2	M.11.01.01. Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem	m3	27,0		
3	M.11.01.04. Zasypanie wykopów oraz przestrzeni za przyczółkiem wraz z formowaniem stożków	m3	52,0		
	<b>M.11.03.00. PALE FUNDAMENTOWE</b>	*	*	*	*
4	M.11.02.01. Pale prefabrykowane żelbetowe Pale 30x30cm L=7m	- szt	- 4	-	-
	<b>M.12.00.00. ZBROJENIE</b>	*		*	*
	<b>M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA</b>				
5	M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą żebrowaną klasy AIII-N	kg	1904,0		
	<b>M.13.00.00. BETON</b>	*	*	*	*
	<b>M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY</b>	-	-	-	-
6	M.13.01.04. Beton podpór w elementach o grubości <60cm Beton C30/37	- m3	- 3,8	-	-
7	M.13.01.06. Beton ustroju nosącego w elementach o grubości ≤60cm Beton C30/37	m3	11,0		
	<b>M.13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY</b>				
8	M.13.02.01. Beton klasy C20/25 i klas niższych i klas niższych w deskowaniu Beton wyrównawczy C12/15	m3	1,0		
	<b>M.13.03.00. PREFABRYKATY BETONOWE</b>				
9	M.13.03.04. Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe h=30cm	m	28,5		
	<b>M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE</b>	*	*	*	*
10	M.14.01.02. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych Konstrukcja stalowa ustroju nosącego ze stali S355J0	t	5,976		
	<b>M.14.03.00. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH</b>				
11	M.14.03.01. Pokrywanie powłokami malarskimi	t	5,976		
	<b>M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
	<b>M.15.01.00. IZOLACJA CIENKA</b>				
12	M.15.01.01. Izolacja powłokowa asfaltowa stosowana na zimno powierzchnie betonowe stykające się z gruntem oraz 10cm poniżej poziomu	m2	16,0		
	<b>M.15.05.00. NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW</b>	*	*	*	*
13	M.15.05.02. Izolacja-nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa gr 5mm	m2	49,0		
	<b>M.18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE</b>	*	*	*	*
14	M.18.01.04. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych	m	7,6		
	<b>M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE</b>	*		*	*
15	M.19.01.04. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy i rowerzystów balustrady na obiekcie h=120cm	m	29,5		
		RAZEM			
		Podatek VAT 23%			
		OGÓŁEM			