
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Likwidacja barier architektonicznych - remont posadzek
ADRES INWESTYCJI: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach, Jurki 32, 05-652
Pniewy
NAZWA INWESTORA: Powiat Grójecki
ADRES INWESTORA: 05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 59

DATA OPRACOWANIA: 20.09.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Korytarz - parter			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m2		
		75,9 + 86,08 * 0,07	m2	81,926	
				RAZEM	81,926
2 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-10% powierzchni	m2		
		[75,9 + 86,08 * 0,07] * 0,1	m2	8,193	
				RAZEM	8,193
3 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		86,08 * 0,07	m2	6,026	
				RAZEM	6,026
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		75,9 + 86,08 * 0,07	m2	81,926	
				RAZEM	81,926
5 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		75,9	m2	75,900	
				RAZEM	75,900
6 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m2		
		75,9	m2	75,900	
				RAZEM	75,900
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-antypoślizgowa R-11	m2		
		75,9 + 86,08 * 0,07	m2	81,926	
				RAZEM	81,926
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		75,9 + 86,08 * 0,07	m2	81,926	
				RAZEM	81,926
9 d.1	KNR-W 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		2,45 * 2 + 1,2	m	6,100	
				RAZEM	6,100
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,45 * 1,2	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
11 d.1	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych	m2		
		2,45 * 1,2	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
12 d.1	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		2,45 * 2 + 1,2	m	6,100	
				RAZEM	6,100
13 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		[2,45 * 2 + 1,2] * 0,2	m2	1,220	
				RAZEM	1,220
14 d.1	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Korytarz - I piętro			
15 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m2		
		31,87 + 37,95 * 0,07	m2	34,527	
				RAZEM	34,527
16 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z klepki z oderwaniem listew przypodłogowych	m2		
		80,67	m2	80,670	
				RAZEM	80,670
17 d.2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-10% powierzchni	m2		
		[31,87 + 80,67 + 87,95 * 0,07] * 0,1	m2	11,870	
				RAZEM	11,870
18 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		87,95 * 0,07	m2	6,157	
				RAZEM	6,157
19 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		31,87 + 80,67 + 87,95 * 0,07	m2	118,697	
				RAZEM	118,697
20 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		31,87 + 80,67	m2	112,540	
				RAZEM	112,540
21 d.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m2		
		112,54	m2	112,540	
				RAZEM	112,540
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-antypoślizgowa R-11	m2		
		118,697	m2	118,697	
				RAZEM	118,697
23 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		118,697	m2	118,697	
				RAZEM	118,697
24 d.2	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Korytarz - II piętro			
25 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m2		
		38,75 + 49,70 * 0,07	m2	42,229	
				RAZEM	42,229
26 d.3	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-10% powierzchni	m2		
		38,75 * 0,1	m2	3,875	
				RAZEM	3,875
27 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		49,7 * 0,07	m2	3,479	
				RAZEM	3,479
28 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		38,75 + 49,70 * 0,07	m2	42,229	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,229
29 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		38,75	m ²	38,750	
				RAZEM	38,750
30 d.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m ²		
		38,75	m ²	38,750	
				RAZEM	38,750
31 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		38,75 + 49,7 * 0,07	m ²	42,229	
				RAZEM	42,229
32 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		42,229	m ²	42,229	
				RAZEM	42,229
33 d.3	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Korytarz - parter				
1 d.1	KNR 4-04 0504 -03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m2	81,926		
2 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-10% powierzchni	m2	8,193		
3 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	6,026		
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	81,926		
5 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	75,900		
6 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m2	75,900		
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-antypoślizgowa R-11	m2	81,926		
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	81,926		
9 d.1	KNR-W 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m	6,100		
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,940		
11 d.1	KNR 0-19 1024 -08 analogia	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych	m2	2,940		
12 d.1	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m	6,100		
13 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2	1,220		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 d.1	KNR-W 4-01 0109-18 0109- 20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3	2,000		
Razem dział:			Korytarz - parter			
2		Korytarz - I piętro				
15 d.2	KNR 4-04 0504 -03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m2	34,527		
16 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z klepki z oderwaniem listew przypodłogowych	m2	80,670		
17 d.2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-10% powierzchni	m2	11,870		
18 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	6,157		
19 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	118,697		
20 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	112,540		
21 d.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m2	112,540		
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-antypoślizgowa R-11	m2	118,697		
23 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	118,697		
24 d.2	KNR-W 4-01 0109-18 0109- 20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3	3,000		
Razem dział:			Korytarz - I piętro			
3		Korytarz - II piętro				
25 d.3	KNR 4-04 0504 -03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikiem	m2	42,229		
26 d.3	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-10% powierzchni	m2	3,875		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	3,479		
28 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	42,229		
29 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	38,750		
30 d.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m2	38,750		
31 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	42,229		
32 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	42,229		
33 d.3	KNR-W 4-01 0109-18 0109- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km	m3	1,000		
Razem dział:			Korytarz - II pietro			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Korytarz - parter								
2	Korytarz - I piętro								
3	Korytarz - II piętro								
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie:

Ceny robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	999	robocizna						

Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"						
2	0000000	materiały pomocnicze						
3	1720211	wapno suchogaszone						
4	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy						
5	1602003	piasek do zapraw						
6	202x047	"EVI" - sucha mieszanka						
7	1563099	wykładzina podłogowa antypoślizgowa R-11						
8	1553912	szybkowiązący klej dyspersyjny						
9	1534101	pastą podłogową bezbarwną						
10	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego						
11	1344499	kotwy stalowe						
12	1470999	pianka poliuretanowa						
13	1319992	drzwi drewniane						
14	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"						
15	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe						

Ceny sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	34000	wyciąg						
2	39599	środek transportowy						
3	34312	wyciąg						
4	39000	środek transportowy						
5	43211	betoniarka 150 dm ³						
6	39811	samochód samowyładowczy 5 t						