

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu.

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie prac budowlanych związanych z dociepleniem budynków Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu przy ul. ks. Piotra Skargi 10, a w szczególności na:

Robotach demontażowych:

- zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej, otoku wokół budynku,
- obróbek blacharskich podokienników, rynien, rur spustowych,
- krat i żaluzji okiennych,
- okien i drzwi zewnętrznych przeznaczonych do wymiany,
- demontażu warstwy styropianu znajdującego się na ścianach maszynowni (dach budynku) wraz z utylizacją,
- demontażu zdegradowanej przez ptaki warstwy ocieplenia na ścianach budynku wraz z utylizacją,
- jednostek klimatyzacyjnych typu „Split” i ponownym montażu po wykonaniu warstwy ocieplenia,
- opaski wokół budynku,
- centrali wentylacyjnej znajdującej się na dachu budynku i ponownym montażu po wykonaniu warstwy ocieplenia,
- balkonów zewnętrznych;

Montażu:

- nowych okien PCV wyposażonych w nawiewniki,
- nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych
- wykonaniu izolacji pionowej fundamentów: rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku oraz parkingu, rozbiórka elementów betonowych oraz parkingu asfaltowego, zabezpieczenie wykopu, umycie ściany wodą pod ciśnieniem, wykonanie tynku cementowego - renowacyjnego, wykonanie bezszwowej izolacji bitumicznej wraz z wykonaniem izolacji poziomej – iniekcji wysokociśnieniowej, zabezpieczenie istniejącego systemu odprowadzania wody, ocieplenie ścian fundamentowych, wykonaniu nowej opaski wokół, wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu;

Docieplenie ścian fundamentowych;

Docieplenie ścian cokołu wraz z robotami towarzyszącymi;

Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu wraz z robotami towarzyszącymi;

Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku głównego wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej i innymi robotami towarzyszącymi;

Wymiana obróbek blacharskich:

- wymiana podokienników na nowe,
- rozbiórka i montaż nowych obróbek blacharskich pasów podrynnowych i nadrynnowych;

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z wyniesieniem ich na warstwę docieplenia;

Wyniesienie na docieplenie otworów wentylacyjnych i zabezpieczenie kratkami ze stali nierdzewnej;

Wymiana instalacji odgromowej (zwody poziome, pionowe, otok wokół budynku);

Inne roboty towarzyszące.