

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Remont drogi powiatowej Nr 1667W Wola Boglewska – Palczew na odcinku o długości 1610,00 mb

Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1667W Wola Boglewska - Palczew na odcinku przez miejscowość Gucin o długości 1610,00 mb (Gmina Warka)

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Wykonanie remontu cząstkowego na powierzchni 5% istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 150,00 kg/m².
2. Oczyszczenie i skropienie bitumem międzywarstwowe na odcinku długości 1610,00 mb, o szerokości 5,00 m.
3. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m² na odcinku o długości 1610,00 mb o szerokości 5,00 m - kategoria ruchu KR 2.
4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu na odcinku długości 1610,00 mb o szerokości 5,00 m na powierzchni 8050,00 m² - kategoria ruchu KR 2.
5. Zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem o frakcji 0-31,5 mm (materiał własny Wykonawcy) po obu stronach drogi - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm na szerokości 0,50 m na powierzchni 1610,00 m².

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.