

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska - Podgórzycze (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośńiewice gm. Warka (7+546,63). Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośńiewice do km 11+584,80 w Warce”

Lokalizacja robót: Droga powiatowa 1672W Warka - Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska - Podgórzycze (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośńiewice gm. Warka (7+546,63) oraz na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośńiewice do km 11+584,80 w Warce.

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. wyznaczenie geodezyjne prac,
2. wycinka kolidującej zieleni,
3. rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni w miejscu remontów przepustów oraz na odcinku nowej konstrukcji jezdni,
4. rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów,
5. remont istniejących przepustów – wymiana części przelotowych na nowe wraz z wykonaniem murków czołowych,
6. wykonanie odcinków kanału technologicznego,
7. wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem jezdni i poboczy,
8. na części odcinka wykonanie podbudowy jezdni w technologii MCE,
9. na części odcinka wykonanie nowej podbudowy jezdni,
10. ustawienie krawężników betonowych, obrzeży betonowych, oporników betonowych,
11. wykonanie konstrukcji chodnika, zjazdów,
12. regulacja wysokościowa istniejących zjazdów,
13. regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury podziemnej tj. studni, zaworów,
14. wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
15. wykonanie warstwy ścieralnej jezdni (Zamawiający wymaga aby warstwa ścieralna była układana całą szerokością jezdni tj. na szerokości 6 m (bez szwu podłużnego)),
16. wykonanie poboczy,
17. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie wykonawczym branży drogowej i sanitarnej, zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.