

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607W Konie – Wilków w msc. Wilczoruda

Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1607W Konie - Wilków od km 2+160 do km 2+290

Długość odcinka: 130,00 mb, Gmina Pniewy

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg na terenie równinnym, na odcinku o długości 130,00 mb.
2. Wykonanie koryta w gruntach kat. I – II, szerokość 5,5 m, głębokość 0,3 m na odcinku o długości 130,00 mb.
3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku o długości 130,00 mb i szerokości 5,5 m.
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego lub kwarcytowego o frakcji 31,5/63mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 0,2 m, na odcinku o długości 130,00 mb i szerokości 5,5 m.
5. Warstwa górna podbudowy z kruszywa – mieszanka kwarcytowa lub dolomitowa o frakcji 0-31,5 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 0,1 m, na odcinku o długości 130,00 mb i szer. 5,5 m.
6. Skropienie bitumem wykonanej podbudowy na odcinku długości 130,00 mb i szer. 5,5 m.
7. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 125,00 kg/m² na odcinku długości 1300,00 mb i szer. 5,1m.
8. Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku długości 1300,00 mb i szer. 5,0 m – kategoria ruchu KR-2.
9. Wykonanie poboczy z destruktu – grubość po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm/str. na odcinku o długości 130,00 mb.
10. Inwentaryzacja powykonawcza oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.