

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1656W Grójec - Miedzechów na odcinku o długości 1980,00 mb”

Lokalizacja robót: Odcinek od Woli Krobowskiej do skrzyżowania z drogą w kierunku wsi Częstoniew (ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 1655W Kociszew - Budziszyniek) o długości 1980,00 mb (Gmina Grójec).

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Ścinka poboczy: strona lewa na szerokości 1,00 m i długości 380,00 mb, strona prawa na szerokości 1,70 m i długości 1980,00 mb;
2. Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni – szt. 52;
3. Wykonanie kanału technologicznego na odcinku długości 12,00 mb;
4. Remont przepustu o średnicy 50 cm i długości 10,00 mb wraz z przyczółkami prefabrykowanymi;
5. Wzmocnienie krawędzi destruktem – poszerzenie jezdni strona prawa na szerokości 0,70 m i grubości 20,0 cm;
6. Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE o grubości 20,0 cm na szerokości 6,20 m na odcinku długości 1980,00 mb;
7. Skropienie bitumem międzywarstwowe (dwukrotne) na odcinku długości 1980,00 mb, o szerokości 6,20 m;
8. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100,00 kg/m² na odcinku długości 1980,00 mb o szerokości 6,10 m- kategoria ruchu KR 2;
9. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu na odcinku długości 1980,00 mb o szerokości 6,00 m na powierzchni 11 880,00 m² - kategoria ruchu KR 2;
10. Regulacja wysokościowa zjazdów gospodarczych betonowych i z kostki brukowej - 12 szt.;
11. Wymiana przepustów pod zjazdami o szerokości do 9,00 mb o średnicy 30,0 cm z odtworzeniem nawierzchni na całej powierzchni zjazdu – 34 szt.;
12. Oczyszczenie dna rowów z namułu, wyprofilowanie dna i skarp rowów do głębokości 1,00 m ogółem 1950,00 m³;
13. Zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem (materiał własny Wykonawcy) - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm na powierzchni 2360,00 m².

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.