PODKONSTRUKCJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ N3W3

skala 1:25

RZUT PODKONSTRUKCJI, skala 1:25



PRZEKRÓJ A–A, skala 1:25



ELEMENT 1, 2szt.



ELEMENT 2, 6szt.



ELEMENT 3, 2szt.



ELEMENT 4, 2szt.



ELEMENT 5, 4szt.
skala 1:10



UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz z projektami branżowymi.
3. Wszystkie wymiary elementów konstrukcji należy sprawdzić na budowie.
4. W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
5. Do elementu należy dołączyć komplet śrub klasy 5.8. Ilość zaznaczono na rysunku.
6. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie w postaci ocynkowania ogniowego i lakierowania proszkowego, powłoka malarska grubość min. 120um.

STAL KONSTR: S235

Zestawienie stali konstrukcyjnej

Lp.	Rodzaj elementu		Dług. [mm]	Szer. [mm]	Masa 1m [kg]	Masa 1 el [kg]	Liczba [szt]	Masa łącznie [kg]
1	rura kw.	80x80x5,0	7009		11,3	79,20	2	158,40
2	rura kw.	80x80x5,0	790		11,3	8,93	6	53,56
3	rura kw.	80x80x5,0	708		11,3	8,00	2	16,00
4	rura kw.	80x80x5,0	408		11,3	4,61	2	9,22
5	blacha	12	200	200		3,77	4	15,07
Razem masa						[kg]	252	
Dodatek na spoiny [1,5%]						[kg]	4	
Łącznie						[kg]	**256**	

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU".

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

Branża: KONSTRUKCJA

Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA uprwanienia budowlane do projektowania bez ograniczeń	Nr uprawnień: POM/0125/POOK/11	Data: 01.2022	Podpis:
Sprawdził: MGR INŻ. PIOTR KREFTA uprwanienia budowlane do projektowania bez ograniczeń	Nr uprawnień: POM/0116/POOK/08	Data: 01.2022	Podpis:
Temat rysunku: PODKONSTRUKCJA CENTRALI N3W3		Skala: 1:25	Nr rys.: K–05