

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Remont drogi powiatowej Nr 1602W Wilczoruda - Michrów na odcinku Dąbrówka - Teodorówka

Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1602W Wilczoruda - Michrów od km 0+795 do km 3+635

Długość odcinka: 2.840,00 mb, Gmina Pniewy

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. wykonanie ścinki poboczy,
2. remont przepustu pod koroną drogi z rur PEHD,
3. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni na powierzchni 5%,
4. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,
5. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
6. zabezpieczenie krawędzi.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.