

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Remont drogi powiatowej Nr 1669W Nowa Wieś – Lechanice

Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1669W Nowa Wieś - Lechanice od km 5+100 do km 7+600

Długość odcinków: 2500,00 mb, Gmina Warka

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Ścinka poboczy obustronnie,
2. Ściek korytkowy 15x50x50cm na ławie betonowej,
3. Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej,
4. Skropienie bitumem wykonanej podbudowy,
5. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 75 kg/m² całą szerokością jezdni,
6. Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC – 11S, kategoria ruchu KR-2 całą szerokością jezdni,
7. Zabezpieczenie krawędzi kruszywem dolomitowym.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest projekcie technologiczno-kosztorysowym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać całą szerokością jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.