

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek korytarza na partezre w budynku Starostwa Powiatowego Grójec - Wymiana istniejących posadzek na posadzki antypoślizgowe
ADRES INWESTYCJI : ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Grójce
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

DATA OPRACOWANIA : 18.11.2022 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65,00 % R+S
Zysk [Z]	15,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.11.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont posadzek korytarza na parterze w budynku Starostwa Powiatowego Grójec - Wymiana istniejących posadzek na posadzki antypoślizgowe						
1		KORYTARZ - I				
d.1	KNR 19-01 0921-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego	m	40,670	0,00	0,00
d.1	KNR-W 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	40,670	0,00	0,00
d.1	KNNR 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - R = 0,5	m ²	36,235	0,00	0,00
d.1	KNR W-01 0101-07 analogia	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²	36,235	0,00	0,00
d.1	KNR BC-02 0402-01	Jednokrotne gruntowanie podłoży mineralnych (cementowych) żywicą epoksydową ASODUR-GBM	m ²	36,192	0,00	0,00
d.1	NNRNKB 202 1131-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	36,192	0,00	0,00
d.1	NNRNKB 202 1131-03 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m ²	36,192	0,00	0,00
d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej o podwyższonej antypoślizgowości np. R 10 lub R 11	m ²	40,259	0,00	0,00
d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	40,259	0,00	0,00
d.1	10	Drobne elementy aluminiowe, progi osłaniające	m	12,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		KORYTARZ - II				
11 d.2	KNR 19-01 0921-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego	m	70,510	0,00	0,00
12 d.2	KNR-W 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	70,510	0,00	0,00
13 d.2	KNNR 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	67,377	0,00	0,00
14 d.2	KNR W-01 0101-07 analogia	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m ²	67,377	0,00	0,00
15 d.2	KNR BC-02 0402-01	Jednokrotne gruntowanie podłoży mineralnych (cementowych) żywicą epoksydową ASODUR-GBM	m ²	67,377	0,00	0,00
16 d.2	NNRNKB 202 1131-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	67,377	0,00	0,00
17 d.2	NNRNKB 202 1131-03 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m ²	67,377	0,00	0,00
18 d.2	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej o podwyższonej antypoślizgowości np. R 10 lub R 11	m ²	74,428	0,00	0,00
19 d.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	74,428	0,00	0,00
20 d.2		Drobne elementy aluminiowe, progi osłaniające	m	10,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI				
21 d.3 11	KNR 4-01 0108- analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	1,618	0,00	0,00
22 d.3 12	KNR 4-01 0108- analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	1,618	0,00	0,00
23 d.3		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³	1,618	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł