

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu

Zadanie dofinansowane na podstawie Umowy nr DSG/0016 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Informacje ogólne:

Budynek Starostwa Powiatowego w Grójcu zlokalizowany jest przy ul. Piłsudskiego 59 w Grójcu. Istniejące posadzki wykonane są z płytek - imitacja kamienia, połączenia ściany z podłogą wykończone cokolikiem z płytek. Istniejące okładziny podłogowe są trwale przymocowane do podłoża, ale nie spełniają wymogów w zakresie antypoślizgowości. Konieczne jest zastąpienie istniejących okładzin podłogowych wykładzinami o podwyższonych parametrach antypoślizgowości ale nie hamujących kół wózka. Zastosowane materiały wykończeniowe nie mogą odbijać światła (nie powodują zjawiska olśnienia), zachowany zostanie kontrast aby łatwo było odróżnić ściany i podłogę (np. cokoły w kolorze kontrastowym lub pas w kolorze kontrastowym wzdłuż ciągu pieszego).

Szczegółowe informacje o zamówieniu:

1. Zakres prac:
 - a) wyniesienie mebli i wyposażenia,
 - b) skucie i usunięcie istniejących płytek podłogowych i cokołów oraz utylizacja odpadów,
 - c) frezowanie warstw pozostałych po kleju (jeżeli zaistnieje taka konieczność),
 - d) oczyszczenie podłoża,
 - e) uzupełnienie ubytków w posadzce,
 - f) gruntowanie i wylewka wykonana ze specjalistycznych mas wyrównawczych i samopoziomujących w celu zniwelowania podłoża,
 - g) przyklejenie nowej wykładziny podłogowej wraz z wywinięciem cokołu o wysokości min. 10 cm,
 - h) przygotowanie pomieszczeń do odbioru (sprzątanie).
2. Specyfikacja wykładziny:
 - 1) klasa użytkowa 34/43,
 - 2) grubość całkowita 2 mm,
 - 3) waga całkowita 3200 g/m²,
 - 4) antypoślizgowość R10,
 - 5) reakcja na ogień Bfls-s1,
3. Wykonawca musi uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej konieczność wykonania wylewki wyrównawczej o grubości do ok. 20-30 mm w celu zachowania dotychczasowych poziomów na połączeniach. Na etapie składania ofert brak jest możliwości dokonania odkrywki podłoża.
4. Wszystkie zastosowane przy odnowieniu pomieszczeń materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz w obiektach ochrony zdrowia, ponadto muszą posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP i p. pożarowych.

Termin wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
2. Realizacja robót, na terenie obiektu Zamawiającego, będzie możliwa w dni robocze, w godzinach od 17:00 do 24:00 lub w innych godzinach po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Roboty mogą być wykonywane w weekendy jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym i nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania urzędu.