

## **Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Remont sali gimnastycznej z przynależnymi do niej pomieszczeniami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi**

Przedmiotem niniejszego opisu są prace związane z remontem sali gimnastycznej z przynależnymi do niej pomieszczeniami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

W zakres prac wchodzi: prace rozbiórkowo-demontażowe, prace budowlane, sanitarne i elektryczne.

### **1. Prace budowlane**

W zakres prac demontażowo - rozbiórkowych wchodzi rozbiórki posadzek w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach przyległych, wykucia stolarki drzwiowej, dopasowanie otworów do nowych ościeżnic i inne niezbędne do wykonania zadania.

Jako główne prace związane z wykonaniem nowej posadzki w sali gimnastycznej, przewiduje się posadzkę z tworzywa sztucznego, rulonową, wykładzinę PCV winylową sportową gr. min 7,50 mm. / wg. EN-14904/. Posadzka ta ułożona będzie na warstwie podposadzkowej cementowej wykonanej przy użyciu miksokreta, o średniej grubości 7,50 cm. Warstwa podposadzkowa ułożona zostanie na izolacji termicznej styropianowej grubości 10 cm. Pod izolacją termiczną ułożona zostanie izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV grubości co najmniej 1,5 mm, łączonej na zakładach poprzez klejenie lub zgrzewanie. Po ułożeniu posadzki całość zostanie olistwowana.

W zakresie prac remontowych uwzględniono również odnowienie ścian i sufitów zarówno w sali gimnastycznej jak i w pomieszczeniach przynależnych do sali jak szatnie, łazienki, korytarz i pomieszczenia magazynowe sprzętu sportowego. Prace obejmują naprawę powierzchni tynków i ich pomalowanie farbami emulsyjnymi o dużej odporności na ścieranie oraz farbami ftalowymi.

W ww. zakresie prac remontowych wchodzi również wymiana części stolarki drzwiowej, m. innymi – drzwi do korytarza sali gimnastycznej 148 x 2,07 m – aluminiowe, należącego do drogi ewakuacyjnej oraz drzwi do magazynków sprzętu sportowego 0,80 x 2,0 i 1,00 x 2,0 m.

Planowe prace remontowe sali gimnastycznej obejmują również prace związane z odnowieniem elewacji sali gimnastycznej, w których będzie m.in.:

- ocieplenie szczytów i ściany niskiej sali,
- mycie elewacji,
- naprawę uszkodzonych miejsc na frontowej ścianie,
- pomalowanie elewacji farbami silikonowymi.

W zakresie prac uwzględniono również pokrycie dachu papą termozgrzewalną i wymianę uszkodzonych obróbek blacharskich szczytów.

Prace remontowe obejmują również wymianę wyposażenia, tj.:

- drabinki gimnastyczne,
- słupki i siatka do siatkówki,
- tablice do gry w kosza, dwie boiska głównego i cztery boiska treningowego

### **2. Prace sanitarne**

Prace remontowe będą obejmowały wymianę grzejników żeliwnych w sali gimnastycznej na grzejniki blaszane płytowe wraz z instalacją zasilającą grzejniki. Przewidziano montaż grzejników trzy płytowych C33 i montaż nowych zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi.

### **3. Prace elektryczne**

W obrębie sali gimnastycznej:

- demontaż 18-tu naściennych opraw typu Bm-2x40W wraz z krótkimi nawiązaniem do puszek rozgałęźnych,
- montaż po środku ośmiu pól sufitowych 12-tu opraw LED typu KP-BELKA 130-200; 125W wraz z nawiązaniem YDYp3x1,5 w/l n/t do istniejących puszek rozgałęźnych.

W obrębie pomieszczeń przynależnych sali - siłowni, korytarza łączącym siłownię z salą gimnastyczną i przedłużeniu tego korytarza do drzwi wejściowych szkoły:

- demontaż istniejących wyeksploatowanych 19-tu opraw,
- montaż 19-tu opraw na stropowych typu Plafon LED60x60 z czego 10-ć 40W i 9-ć 60W.

Zakres robót, o którym mowa obejmuje także usunięcie usterek wskazanych okresowymi pomiarami ochronnymi instalacji elektrycznej. Szczegółowo zakres tych prac przedstawia opis techniczny wymiany oświetlenia sali gimnastycznej wraz z przynależnymi niej pomieszczeniami.