

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w miejscowości Belsk Duży

Lokalizacja robót:

Droga powiatowa nr 1610W Sadków - Lewiczyn na odcinku od km 0+200,00 do km 1+957,00 w miejscowości Belsk Duży
Długość odcinka: 1 730,00 mb

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Frezowanie nawierzchnie,
4. Usunięcie drzew,
5. Wykonanie wykopu w gruntach kat. III – IV, z wywozem urobku,
6. Wykonanie nasypów,
7. Remont przepustu pod drogą – rury PEHD SN8 fi 80 cm,
8. Ustawienie krawężników, oporników, obrzeży,
9. Dowieszenie destruktu na poszerzeniu jezdni,
10. Wykonanie podbudowy MCE,
11. Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego, podbudowy z kruszywa w miejscu remontu przepustu,
12. Skropienie bitumem wykonanej podbudowy,
13. Wykonanie warstwy wiążącej AC16W KR3,
14. Skropienie bitumem wykonanej warstwy wiążącej,
15. Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S KR3,
16. Wykonanie konstrukcji zjazdów wraz z ich obramowaniem krawężnikami i opornikami,
17. Wykonanie konstrukcji chodników,
18. Wykonanie konstrukcji poboczy z destruktu,
19. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest projekcie wykonawczym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać całą szerokością jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.