

Opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi , budowę kanalizacji deszczowej”

Nazwa i kod CPV

- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233140-2 Roboty drogowe

Lokalizacja robót:

**Droga powiatowa nr 1633W Mogielnica - Dziarnów w Mogielnicy
długość odcinków: 683 mb**

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2. Roboty rozbiórkowe
3. Usunięcie drzew
4. Wykonanie wykopu w gruntach kat. III – IV, z wywozem urobku
5. Wykonanie nasypów
6. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wpustami deszczowymi
7. Regulacja wysokościowa urządzeń zaworów i studni
8. Wykonanie podbudów drogi głównej, chodnika, zjazdu
9. Ustawienie krawężników, oporników, obrzeży
10. Skropienie bitumem wykonanej podbudowy
11. Wykonanie warstwy wiążącej AC16W KR3
12. Skropienie bitumem wykonanej warstwy wiążącej
13. Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S KR3
14. Wykonanie konstrukcji chodników i zjazdów
15. Wykonanie konstrukcji poboczy
16. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (zał. nr 7 do SIWZ)

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (zał.nr 9 do SIWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać całą szerokości jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.