



Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z/s w Odrzywołku  
Odrzywołek 8A, 05-622 Belsk Duży  
tel: 48-661-02-62 fax: 48-664-64-65 e-mail: sekretariat@pzdgrojec.pl  
www: www.pzdgrojec.pl

## **PROJEKT** **TECHNOLOGICZNO – KOSZTORYSOWY**

**"Remont drogi powiatowej  
Nr 1674W Budziszyniek - Zalesie przez msc. Piekut"**  
Odcinek o długości 2030,00 mb

**GMINA CHYNÓW**

INWESTOR:

WYKONAŁ:

**Adrian Jachoski**

12.01.2022r.

# **SPIS TREŚCI:**

## **"Remont drogi powiatowej Nr 1674W Budziszyniek - Zalesie przez msc. Piekut"**

Odcinek o długości 2030,00 mb

Gmina Chynów

1. Podstawa wykonania
2. Przedmiar robót
3. Kosztorys inwestorski
4. Kosztorys ofertowy
5. Zestawienie materiałów
6. Wykaz ogólnych specyfikacji technicznych
7. Mapa lokalizacyjna

# **PODSTAWA WYKONANIA**

## **"Remont drogi powiatowej Nr 1674W Budziszyniek - Zalesie przez msc. Piekut"**

Odcinek o długości 2030,00 mb  
Gmina Chynów

1. Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.
2. Pomiary drogi w terenie
3. Ceny jednostkowe zebrane przez sporządzającego kosztorys, występujące na terenie powiatu przysuskiego i grójeckiego
4. KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach
5. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
6. KNNR 1 - Roboty przygotowawcze

# PRZEDMIAR ROBÓT

**"Remont drogi powiatowej  
Nr 1674W Budziszyniek - Zalesie przez msc. Piekut"**  
Odcinek o długości 2030,00 mb  
Gmina Chynów

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNR 2-31 1402 05	Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1mb, grub. 20 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km  2030,0*2	m <sup>2</sup>	4 060,00
2.	Kalkulacja własna	Remont przepustu pod drogą rury PEHD SN 8 o średnicy 80 cm dł. 10,0mb na podsypce cementowo piaskowej o gr. 20 cm z przyczólkami prefabrykowanymi  kpl. 1	kpl.	1,00
3.	KNR 2-01 0103-07 0105-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wraz z karczowaniem pni o obwodzie 160-180 cm  szt.3	szt.	3,00
4.	KNR 2-01 0103-07 0105-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wraz z karczowaniem pni o obwodzie 270-380 cm  szt. 3	szt.	3,00
5.	KNNR6 0308-01	Wykonanie remontu cząstkowego na powierzchni 5 % istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 150 kg/m <sup>2</sup>  2030,0*5,1*150/1000*5%	Mg	77,65
6.	KNNR6 1005-06 1005-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem międzywarstwowe dwukrotne  2030,0*5,1*2	m <sup>2</sup>	20 300,00
7.	KNNR6 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 16W w ilości 75kg/m <sup>2</sup> KR-2  2030,0*5,1*75/1000	Mg	776,48
8.	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mieneralno asfaltowej AC - 11S o grubości 4 cm. Kategoria ruchu KR-2  2030,0*5,0	m <sup>2</sup>	10 150,00
9.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Zabezpieczenie krawędzi destruktem - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 0,75m/ str. destruktu wykonawcy.  2030,0*0,75*2	m <sup>2</sup>	3 045,00

# KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont drogi powiatowej  
Nr 1674W Budziszyniek - Zalesie przez msc. Piekut"  
Odcinek o długości 2030,00 mb  
Gmina Chynów

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena		Wartość robót	
					jedn. (zł)	netto (zł)		
1.	KNR 2-31 1402 05	Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1mb, grub. 20 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km  2030,0*2	m <sup>2</sup>	4 060,00				
2.	Kalkulacja własna	Remont przepustu pod drogą rury PEHD SN 8 o średnicy 80 cm dł. 10,0mb na podsypce cementowo piaskowej o gr. 20 cm z przyczółkami prefabrykowanymi  kpl. 1	kpl.	1,00				
3.	KNR 2-01 0103-07 0105-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wraz z karczowaniem pni o obwodzie 160-180 cm  szt.3	szt.	3,00				
4.	KNR 2-01 0103-07 0105-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wraz z karczowaniem pni o obwodzie 270-380 cm  szt. 3	szt.	3,00				
5.	KNNR6 0308-01	Wykonanie remontu częściowego na powierzchni 5 % istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 150 kg/m <sup>2</sup>  2030,0*5,1*150/1000*5%	Mg	77,65				
6.	KNNR6 1005-06 1005-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem międzywarstwowe dwukrotne  2030,0*5,1*2	m <sup>2</sup>	20 300,00				
7.	KNNR6 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 16W w ilości 75kg/m <sup>2</sup> KR-2  2030,0*5,1*75/1000	Mg	776,48				
8.	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mieneralno asfaltowej AC - 11S o grubości 4 cm. Kategoria ruchu KR-2  2030,0*5,0	m <sup>2</sup>	10 150,00				
9.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Zabezpieczenie krawędzi destruktem - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 0,75m/ str. destruktu wykonawcy.  2030,0*0,75*2	m <sup>2</sup>	3 045,00				
<b>Wartość robót netto w zł</b>								
<b>VAT 23%</b>								
<b>Wartość robót brutto w zł</b>								

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

## "Remont drogi powiatowej Nr 1674W Budziszyniek - Zalesie przez msc. Piekut"

Odcinek o długości 2030,00 mb

Gmina Chynów

### 1. Nawierzchnia

Remont cząstkowy na powierzchni 5 % istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 150 kg/m<sup>2</sup>

$$2030,0 * 5,1 * 150 / 1000 * 5\% = 77,65 \text{ Mg}$$

### 2. Nawierzchnia

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 16W w ilości 75kg/m<sup>2</sup> KR-2

$$2030,0 * 5,1 * 75 / 1000 = 776,48 \text{ Mg}$$

### 3. Nawierzchnia

Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Kategoria ruchu KR-2

$$2030,0 * 5,0 = 10150,00 \text{ m}^2$$

### 4. Pobocza

Pobocza z destruktu o szerokości 0,75 m strona L i P. Grubość po zagęszczeniu 10 cm.

$$(2030,0 * 0,75 * 0,1 * 2 \text{str}) * 2,2 = 669,90 \text{ Mg}$$

# **WYKAZ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH**

**"Remont drogi powiatowej  
Nr 1674W Budziszyniek - Zalesie przez msc. Piekut"**  
Odcinek o długości 2030,00 mb  
Gmina Chynów

D - 00.00.00 Wymagania ogólne

D - 01.02.01 Wycinanie drzew

D - 03.01.03A Przepust pod koroną drogi z rur PEHD

D - 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

D - 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D - 05.03.05b Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego

D - 05.03.05a Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11s

D - 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

D - 06.01.05 Utwardzenie poboczy destruktem

# LOKALIZACJA

"Remont drogi powiatowej

Nr 1674W Budziszyniek - Zalesie przez msc. Piekut"

Odcinek o długości 2030,00 mb

Gmina Chynów

