

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
/wszyscy/**

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej pzp na USŁUGI pn. „**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Opis techniczny „przewiduje się usunięcie istniejącego ogrodzenia obecnego boiska wg. rysunku zagospodarowania terenu, oraz usunięcie trzech masztów znajdujących się na wschód od projektowanego boiska.” Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres prac. Zgodnie z zapisami siwz Oferent nie może samodzielnie zmieniać przedmiaru robót;

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Usunięcie ogrodzenia oraz masztów stalowych po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z przesunięciem skarpy (rys PZT);

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Uzupełniono przedmiar o przesunięcie i odtworzenie skarpy.

Pytanie nr 3:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejącej nawierzchni schodów;

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Uzupełniono przedmiar o rozbiórkę, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki schodów.

Pytanie nr 4:

Obrzeża nawierzchni stopni schodów winny być posadowione na ławie betonowej. Posadowienie tylko na podsypce nie zapewni odpowiedniej trwałości schodów- prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót;

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Obrzeża nawierzchni stopni ustawione na ławie betonowej – dodano oddzielną pozycję w przedmiarze.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć i zamontować 4 szt. koszy do koszykówki (wg popisu technicznego str. 9 -2 szt.);

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Potwierdzam, zgodnie z przedmiarem i PZT do dostarczenia i zamontowania jest 4 szt. koszy do koszykówki.

Pytanie nr 6:

Należy wykonać nawierzchnię trawiastą o powierzchni: 485m². Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie;

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Uzupełniono przedmiar o urządzenie nawierzchni trawiastej wokół boiska (485 m²) oraz na odtworzonej skarpie.

Pytanie nr 7:

Przedmiar nie uwzględnia obrzeży na ławie betonowej pomiędzy boiskiem EPDM a nawierzchnią trawiastą (128mb) Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Skorygowano przedmiar. Obrzeża projektowane pomiędzy boiskiem o nawierzchni EPDM i nawierzchnią trawiastą.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót, należy wykonać obrzeża pod piłkochwytem lub też wnosimy o korektę przedmiaru robót;

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Skorygowano przedmiar – obrzeża nie są projektowane w linii piłkochwytów.

Pytanie nr 9:

Wg opisu technicznego słupki do tenisa mają być uniwersalne (również do siatkówki)- natomiast wg rys PW A.06 dedykowane do tenisa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Słupki do tenisa mają być uniwersalne również do siatkówki.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający załącza aktualny na dzień 18.07.2022r. przedmiar robót i ślepy kosztorys oraz informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na:

- Termin składania ofert – 22 lipca 2022r., godzina 10:00
- Termin otwarcia ofert – 22 lipca 2022r., godzina 10:30