

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania: Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę / remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim

1. Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1653W Drwalew - Kukały od 0+007 do km 0+690

Długość odcinka: 683,00 mb, Gmina Chynów

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. roboty pomiarowe i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
2. roboty ziemne,
3. wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża betonowe,
4. wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm,
5. wykonanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm,
6. wykonanie chodnika z kostki brukowej na istniejącej podbudowie po rozebraniu mas bitumicznych,
7. wykonanie ścieków podchodnikowych z prefabrykatów,
8. ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z podchwytym i przeciągiem typu U11a,
9. odmulenie rowów przydrożnych do gł. 1,0 m,
10. roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych,
11. wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
12. wykonanie kanału technologicznego z rur PCW,
13. wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
14. wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej,
15. wykonanie warstwy wiążącej na poszerzeniu,
16. wykonanie zbrojenia z siatki przeciwspękaniowej stalowej,
17. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,
18. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
19. zabezpieczenie krawędzi destruktem.

2. Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1618W Stara Wieś - Błędów od 0+030 do km 1+020

Długość odcinka: 990,00 mb, Gmina Belsk Duży

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. wykonanie ścinki poboczy,
2. wykonanie kanału technologicznego z rur PCW,
3. wykonanie remontu części istniejącej nawierzchni,
4. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,
5. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
6. zabezpieczenie krawędzi destruktem.

3. Lokalizacja robót:

Droga powiatowa Nr 1695W Wólka Magierowa – Brzeski - Klwów od 0+000 do km 0+980

Długość odcinka: 980,00 mb, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

1. wykonanie ścinki poboczy,
2. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,
3. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
4. zabezpieczenie krawędzi destruktem.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest projekcie wykonawczym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 6 do SWZ).

Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 8 do SWZ).

Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa / remont drogi będzie prowadzona/y przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać całą szerokością jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. **W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia.** Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.