

Lp.	Wykaz ilościowo-rzeczowy	jedn.	ilość
1	Rejestrator 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD, obudowa Rack 19	szt	2
2	Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet, 24 porty 10/100/1000 +4 porty SFP w tym 24 porty 15,4 W PoE (802.3af) lub 12 x30W PoE+ (802.3af) funkcja static routing	szt	1
3	Adapter SFP do RJ45, 10/100/1000 MbE	szt	2
4	Kamera 4MP tubowa, 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR , 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 60m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary	szt	8
5	Kamera 4MP kopułowa (niskoprofilowa), 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 30m, IP67, IK8, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały	szt	14
6	Puszka montażowa do kamery kopułowej kolor biały	szt	14
7	Zestaw aktywnych konwerterów ATTE xCOAX4-SET	kpl	19
8	Zestaw aktywnych konwerterów ATTE ETH-2wire-set	kpl	3
9	Uchwyt sufitowy 30cm do Kamery	szt	1
10	Puszka montażowa do kamery tubowej	szt	8
11	Kabel HDMI 4k 20m	szt	4
12	Extender/Przedłużacz USB	kpl	4
13	Ups 2200VA Rack 19	szt	2

14	Monitor 32" FULLHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI wbudowane głośniki 2x5W	szt	4
15	Listwa zasilająca od szafy do biurka	szt	1
16	Uchwyt biurkowy na cztery monitory	szt	1
17	KVM USB 4 porty z przełącznikiem przewodowym	szt	1
18	Myszka optyczna	szt	4
19	Listwa zasilająca RACK	szt	2
20	Materiały instalacyjne	kpl	1
21	Biurko/pulpit (narożne, regulowane)	kpl	1
22	Demontaż urządzeń, demontaż szafy Rack przeniesienie urządzeń, przedłużenie przewodów, montaż urządzeń, programowanie, uruchomienie testy poprawności działania, szkolenie obsługi.	kpl	1